

						BDI 2: 18,91%		BDI 1: 31,00%		R00	
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALORES (R\$)					
						CUSTO SEM BDI		BDI (%)	CUSTO COM BDI		
						PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
<b>1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>											
1.1	COMPOSIÇÃO	CPU 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,00	17.768,64	106.611,84	BDI 1	23.276,92	139.661,52	
1.2	SETOP	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIÇECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UNID	1,00	1.390,32	1.390,32	BDI 1	1.821,32	1.821,32	
1.3	COMPOSIÇÃO	CPU 02	PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS COM VISITA TÉCNICA E LAUDO TÉCNICO REFERENTE A REFORMA A SER REALIZADA DEMOLIÇÃO DA OBRA DA PEDIÁTRICA NO 3º ANDAR ALA A	UNID	1,00	7.305,90	7.305,90	BDI 1	8.687,45	8.687,45	
1.4	SETOP	ED-50393	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE	UNID	1,00000	5.752,48	5.752,48	BDI 1	6.840,27	6.840,27	
<b>1.5 EQUIPAMENTOS</b>											
1.5.1	SETOP	ED-48245	CONSTRUÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA REVESTIMENTO INTERNO DE FORROS	M2	891,30	10,91	9.724,08	BDI 1	14,29	12.736,68	
1.5.2	COMPOSIÇÃO	CPU 03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAPA PROTEÇÃO PARA ELEVADOR 3 PARTES ACOLCHOADAS PARA ELEVADOR DE MACA PARA OBRA CIVIL NA MEDIDA 2,58X1,33 M PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DURANTE A OBRA	UNID	1,00	1.890,00	1.890,00	BDI 1	2.475,90	2.475,90	
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>132.674,62</b>			<b>172.223,14</b>	
<b>2. DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES</b>											
2.1	SETOP	ED-48436	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	57,31	134,74	7.721,95	BDI 1	176,51	10.115,79	
2.2	SETOP	ED-48479	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO ATE A CAÇAMBA EM SACADO	M2	546,40	15,69	8.573,02	BDI 1	20,55	11.228,52	
2.3	COMPOSIÇÃO	CPU 04	REMOÇÃO DE BATE-MACA MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO	M	112,08	29,99	3.361,28	BDI 1	39,29	4.403,62	
2.4	COMPOSIÇÃO	CPU 05	REMOÇÃO DE ARMÁRIOS COM REAPROVEITAMENTO	M2	7,40	9,13	67,56	BDI 1	11,96	88,50	
2.5	COMPOSIÇÃO	CPU 06	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA AMIANTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	28,64	6,28	179,86	BDI 1	8,23	235,71	
2.6	SETOP	ED-48501	DEMOLIÇÃO DE REBOCO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO ATE CAÇAMBA	M2	16,86	8,79	148,20	BDI 1	11,51	194,06	
2.7	SETOP	ED-48502	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	167,59	18,31	3.068,57	BDI 1	23,99	4.020,48	
2.8	SETOP	ED-48437	REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.) COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO.	M2	29,88	47,42	1.416,91	BDI 1	62,12	1.856,15	
2.9	SETOP	ED-48470	REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (CONDUTE, TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	UNID	23,00	5,66	130,18	BDI 1	7,41	170,43	
2.10	COMPOSIÇÃO	CPU 07	REMOÇÃO DE TANQUE INOX COM REAPROVEITAMENTO	UNID	5,00	30,80	154,00	BDI 1	40,35	201,75	
2.11	COMPOSIÇÃO	CPU 08	REMOÇÃO DE BANCADA INOX COM REAPROVEITAMENTO	M2	6,55	46,42	304,05	BDI 1	60,81	398,31	
2.12	SETOP	ED-48467	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE) COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	UNID	33,00	37,99	1.253,67	BDI 1	49,77	1.642,41	
2.13	SETOP	ED-48505	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E AFASTAMENTO E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M	347,02	2,42	839,79	BDI 1	3,17	1.100,05	
2.14	SETOP	ED-48508	RETIRADA DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO	M	25,30	7,70	194,81	BDI 1	10,09	255,28	
2.15	SETOP	ED-48452	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE LAMINADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	3,64	15,59	56,75	BDI 1	20,42	74,33	
2.16	SETOP	ED-48493	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	62,38	11,85	739,20	BDI 1	15,52	968,14	
2.17	SETOP	ED-48497	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	63,58	16,46	1.046,53	BDI 1	21,56	1.370,78	
2.18	SETOP	ED-48516	RETIRADA DE VIDRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	27,00	5,78	156,06	BDI 1	7,57	204,39	
2.19	SETOP	ED-48497	REMOÇÃO DE JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	25,91	16,46	426,48	BDI 1	21,56	558,62	
2.20	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL	UNID	30,00	0,56	16,80	BDI 1	0,73	21,90	
2.21	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	122,10	1,53	186,81	BDI 1	2,00	244,20	
2.22	SETOP	ED-48468	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE, EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO.	UNID	45,00	9,37	421,65	BDI 1	12,27	552,15	
2.23	SETOP	ED-48500	RETIRADA DE TUBULAÇÕES DE REDE DE ÁGUA, ELÉTRICA, GASES ETC., INCLUSIVE CORTES E DESVIOS	M	55,50	7,40	410,70	BDI 1	9,69	537,80	
2.24	SINAPI	92123	ENSACAMENTO DE ENTULHOS	M3	136,53	42,32	5.777,95	BDI 1	55,44	7.569,22	
2.25	SETOP	ED-51134	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO 50 M < DMT <= 100 M	M3	136,53	35,21	4.807,22	BDI 1	46,13	6.298,13	
2.26	SETOP	ED-51126	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE)	M3	136,53	50,00	6.826,50	BDI 1	65,50	8.942,72	
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>48.286,50</b>			<b>63.253,44</b>	
<b>3. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS</b>											
3.1	SINAPI	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2	267,74	73,30	19.625,34	BDI 1	96,02	25.708,39	
3.2	SINAPI	103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M2	309,13	54,97	16.992,88	BDI 1	72,01	22.260,45	
3.3	SETOP	ED-48211	PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), DIVISÃO ENTRE ÁREAS UMIDAS DE UMA MESMA UNIDADE (RU/RU), ESP. 115 MM, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, REFORÇO PARA SUPORTAR O PESO E/OU O USO DO EQUIPAMENTO OU ACESSÓRIO.	M2	10,81	99,77	1.078,51	BDI 1	130,70	1.412,87	
3.4	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	123,21	106,80	13.158,83	BDI 1	139,91	17.238,31	
3.5	SINAPI	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.	M	58,01	73,93	4.288,68	BDI 1	96,85	5.618,27	
3.6	SINAPI	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO.	M	163,50	24,91	4.072,79	BDI 1	32,63	5.335,01	
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>59.217,03</b>			<b>77.573,30</b>	
<b>4. IMPERMEABILIZAÇÕES - ÁREAS MOLHADAS</b>											
4.1	SETOP	ED-50170	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM	M2	91,23	39,95	3.644,64	BDI 1	52,33	4.774,07	
4.2	SETOP	ED-50175	PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	M2	91,23	20,91	1.907,62	BDI 1	27,39	2.498,79	
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>5.552,26</b>			<b>7.272,86</b>	
<b>5. FORRO E DRYWALL</b>											

						BDI 2: 18,91%		BDI 1: 31,00%		R00	
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALORES (R\$)					
						CUSTO SEM BDI		BDI (%)	CUSTO COM BDI		
						PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
5.1	COMPOSIÇÃO	CPU 09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 cm E LONGITUDINALMENTE A CADA 60 cm, TIRANTE DE ARAME GALVANIZADO, PINO COM ROSCA AÇO PARA FIXAÇÃO DO TIRANTE E JUNTA DE DILATAÇÃO ENTRE FORRO E ALVENARIAS, COM TABICA METÁLICA CR3 E CORTINEIRO	M2	891,30	96,00	85.564,80	BDI 1	125,76	112.089,89	
5.2	COMPOSIÇÃO	CPU 10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINEIRO LARGURA 20CM, CONFORME PROJETO	M	45,49	55,00	2.501,95	BDI 1	72,05	3.277,55	
5.3	COMPOSIÇÃO	CPU 11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO 50X50 CM	UNID	36,00	90,00	3.240,00	BDI 1	117,90	4.244,40	
5.4	COMPOSIÇÃO	CPU 12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO D1 - PAREDE DIVISÓRIA TIPO DRYWALL CONSTITUÍDA DE CHAPAS DE GESSO ACARTONADO, 12,5 MM ST FIXADAS DE CADA LADO DA ESTRUTURA FORMADA POR PERFIS DE AÇO GALVANIZADO 70 MM, COM DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE EIXOS DE 60 CM, ESPESSURA TOTAL DE 10 CM, REF.: W111-100/70-600-ST/FABRICAÇÃO KNAUF. REVESTIMENTO INTERNO COM PAINEL DE LÃ DE VIDRO, DENSIDADE 10 KG/M³. ONDE HOUVER QUALQUER OBJETO A SER FIXADO NO DRYWALL, <b>NO MESMO DEVERÁ SER PREVISTO REFORÇO PARA SUPORTAR O PESO E/OU O USO DO EQUIPAMENTO OU ACESSÓRIO.</b>	M2	10,81	143,00	1.545,83	BDI 1	187,33	2.025,04	
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>92.852,58</b>			<b>121.636,88</b>	
<b>6. PORTAS COMPLETAS DE MADEIRAS</b>											
6.1	COMPOSIÇÃO	CPU 15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA EM MADEIRA MARCA TAUARI COMPACTA COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO 6mm DE (0,50X0,50)M COM ACABAMENTO COM CANALETA EM "L" 1/2" EM ALUMÍNIO NATURAL FOSCO, DE ABRIR 1 FOLHA NA MEDIDA (112X210)CM, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO L119 CINZA CLARO, FAIXA VERTICAL DE 20CM COR VERDE PASTEL L158 - ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS, REF: FÓRMICA ESP.:0,8mm. COM FITADO NO ENTORNO PARA ACABAMENTO, FECHADURA EXTERNA CROMADA PADO MAGNUM/325-881, PERFIL NO ENTORNO DA PORTA PERFIL EM ALUMÍNIO DV-111 ESP.: 1,15CM, FITA DE SILICONE NO INTERIOR E EXTERIOR DO BATENTE DA PORTA, E INSTALADO NA PARTE INFERIOR DA PORTA UM VEDA FRESTAS DE ALUMÍNIO (DEVERÁ COMPATIBILIZAR COM PROJETO DE AR CONDICIONADO) SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO - CONFORME DETALHE E PROJETO, ESPESSURA = 3,5 CM, INCLUSO MARCO E = 26 cm, ALIZAR E FERRAGENS - COMPLETA (P1*) - (ÁREA ENFERMARIA)	UNID	4,00	2.891,00	11.564,00	BDI 1	3.787,21	15.148,84	
6.2	COMPOSIÇÃO	CPU 16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA EM MADEIRA COMPACTA MARCA TAUARI, COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO 6mm DE (0,50X0,50)M COM ACABAMENTO COM CANALETA EM "L" 1/2" EM ALUMÍNIO NATURAL FOSCO, DE ABRIR COM 1 FOLHA NA MEDIDA (112X210)CM, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO L119 CINZA CLARO, FAIXA VERTICAL DE 20CM COR VERDE PASTEL L158 - ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS, REF: FÓRMICA 0,8mm. COM FITADO NO ENTORNO PARA ACABAMENTO E PERFIL NO ENTORNO DA PORTA PERFIL EM ALUMÍNIO DV-111 ESP.: 1,15CM, FECHADURA EXTERNA CROMADA PADO MAGNUM/325-881, ESPESSURA = 3,5 CM, INCLUSO MARCO E = 26 cm, ALIZAR E FERRAGENS - COMPLETA (P1) - (ÁREA ENFERMARIA)	UNID	2,00	2.729,96	5.459,92	BDI 1	3.576,25	7.152,50	
6.3	COMPOSIÇÃO	CPU 17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA DE CORRER EM MADEIRA MARCA TAUARI COMPACTA NA MEDIDA (135x210)CM, TIPO PRANCHETA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, COR CINZA CLARO L119 E FAIXA VERTICAL DE 20CM COR VERDE PASTEL L158 - ACABAMENTO TX REF.: FÓRMICA 0,8mm. INSTALAR VISOR EM VIDRO TEMPERADO 6mm, DIMENSÃO 50x50cm COM ACABAMENTO COM CANALETA EM "L" 1/2" EM ALUMÍNIO NATURAL FOSCO. H= 130cm DO PISO ACABADO. INSTALAR: FECHADURA BICO DE PAPAGAIO 0450-ZM CR BROCA 30mm. PUXADOR DUPLO 40CM EM AÇO INOX 304 ESCOVADO DF909. REF.: ITALY LINE. INSTALAR: KIT TRILHO EM AÇO ESCOVADO SUPERIOR PARA PORTA CONCAVO C/ SUPORTE E LIMITADOR, ROLDANAS 4R (REFORÇADAS), NA PARTE INFERIOR INSTALAR UM GUIA CROMADO 235 40mm, REF. RODINATO. ESPESSURA = 3,5 CM, INCLUSO MARCO E = 26 cm, ALIZAR E FERRAGENS - COMPLETA (P2) - (ÁREA ENFERMARIA)	UNID	5,00	3.604,68	18.023,40	BDI 1	4.722,13	23.610,65	
6.4	COMPOSIÇÃO	CPU 18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA EM MADEIRA MARCA TAUARI COMPACTA, DE ABRIR, COM 1 FOLHA NA MEDIDA (82X210)CM, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO L119 CINZA CLARO, REF.: FÓRMICA, FECHADURA EXTERNA CROMADA PADO MAGNUM/325-881, DOBRADICA 3 1/2 X 3 C/ANEL DE FERRO CROMADA MARCA ISERO - MOD 11722 E PASSAR FITA NO ENTORNO DAS PORTAS CONFORME DETALHE E PROJETO, ESPESSURA = 3,5 CM, INCLUSO MARCO E = 25 cm, ALIZAR E FERRAGENS - COMPLETA (P5) - (I.S FUN; I.S ACOMPAN.)	UNID	2,00	1.947,45	3.894,90	BDI 1	2.551,16	5.102,32	
6.5	COMPOSIÇÃO	CPU 19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA EM MADEIRA MARCA TAUARI COMPACTA, DE ABRIR, COM 1 FOLHA NA MEDIDA (82X210)CM, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO L119 CINZA CLARO, REF.: FÓRMICA, FECHADURA EXTERNA CROMADA PADO MAGNUM/325-881, DOBRADICA 3 1/2 X 3 C/ANEL DE FERRO CROMADA MARCA ISERO - MOD 11722 E PASSAR FITA NO ENTORNO DAS PORTAS CONFORME DETALHE E PROJETO, ESPESSURA = 3,5 CM, INCLUSO MARCO E = 25 cm, ALIZAR E FERRAGENS - COMPLETA (P5) - (DML; SALA DE UTILIDADES)	UNID	2,00	1.956,05	3.912,10	BDI 1	2.562,43	5.124,86	
6.6	COMPOSIÇÃO	CPU 20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA EM MADEIRA MARCA TAUARI COMPACTA NA MEDIDA (87x210)CM, TIPO PRANCHETA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COR L119 (CINZA CLARO), ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS, REF: FÓRMICA, 0,8mm. FECHADURA PADO WC 881-80B CR MAQ 40MM, ESPELHO - CROMADA PRATA - PADO MAGNUM. INSTALAR PERFIL "U" EM ALUMÍNIO. INSTALAR DOBRADIÇA TIPO HAMBURGUESA EM INOX (QUE PERMITE A RETIRADA DA PORTA POR FORA).REF.: METALURGICA ROCHA, INCLUSO MARCO E = 15 cm, ALIZAR E FERRAGENS, - COMPLETA (P12) - DIREITO	UNID	5,00	2.287,58	11.437,90	BDI 1	2.996,73	14.983,65	
6.7	COMPOSIÇÃO	CPU 21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA EM MADEIRA MARCA TAUARI COMPACTA DE ABRIR NA MEDIDA (87x210)CM, TIPO PRANCHETA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COR L119 (CINZA CLARO), ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS, REF: FÓRMICA, 0,8mm. FECHADURA PADO WC 881-80B CR MAQ 40MM, ESPELHO - CROMADA PRATA - PADO MAGNUM. INSTALAR PERFIL "U" EM ALUMÍNIO. INSTALAR DOBRADIÇA TIPO HAMBURGUESA EM INOX (QUE PERMITE A RETIRADA DA PORTA POR FORA).REF.: METALURGICA ROCHA, INCLUSO MARCO E = 25 cm, ALIZAR E FERRAGENS - COMPLETA (P12) - ESQUERDA	UNID	2,00	2.961,58	5.923,16	BDI 1	3.879,67	7.759,34	
6.8	COMPOSIÇÃO	CPU 22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA EM MADEIRA MARCA TAUARI COMPACTA DE CORRER, TIPO PRANCHETA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COR L119 (CINZA CLARO) ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS, REF: FÓRMICA 0,8mm, COM 1 FOLHA NA MEDIDA (1,05x2,10)M, KIT TRILHO EM AÇO ESCOVADO, COM SUPORTE-TRILHO, MARCA RODINATO. O TRILHO INFERIOR DEVERÁ SER EMBUTIDO NO PISO. INSTALAR: FECHADURA BICO DE PAPAGAIO 0450-ZM CR BROCA 30mm. PUXADOR DUPLO 40CM EM AÇO INOX 304 ESCOVADO DF909. REF.: ITALY LINE. O TRILHO INFERIOR DEVERÁ SER EMBUTIDO NO PISO. INCLUSO MARCO E =25cm, ALIZAR E FERRAGENS - COMPLETA (P16) - (I.S ENF.2; I.S ENF.3; HIG. DE LACTENTES 5; I.S ENF.6)	UNID	4,00	2.859,47	11.437,88	BDI 1	3.745,91	14.983,64	

						BDI 2: 18,91%		BDI 1: 31,00%		R00	
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALORES (R\$)					
						CUSTO SEM BDI		BDI (%)	CUSTO COM BDI		
						PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
6.9	COMPOSIÇÃO	CPU 23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA EM MADEIRA MARCA TAUARI COMPACTA DE ABRIR, TIPO PRANCHETA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COR L119 (CINZA CLARO) ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS, REF: FÔRMICA 0,8mm, COM 1 FOLHA NA MEDIDA (82X210)CM, FECHADURA EXTERNA CROMADA PADO MAGNUM/325-881. INSTALAR VISOR EM VIDRO TEMPERADO 6mm, DIMENSÃO 50x50cm COM ACABAMENTO COM CANALETA EM "L" 1/2" EM ALUMÍNIO NATURAL FOSCO. H= 130cm DO PISO ACABADO. COM FITADO NO ENTORNO PARA ACABAMENTO, FECHADURA EXTERNA CROMADA PADO MAGNUM/325-881, PERFIL NO ENTORNO DA PORTA PERFIL EM ALUMÍNIO DV-111 ESP.: 1,15CM, FITA DE SILICONE NO INTERIOR E EXTERIOR DO BATEnte DA PORTA, E INSTALADO NA PARTE INFERIOR DA PORTA UM VEDA FRESTAS DE ALUMÍNIO (DEVERÁ COMPATIBILIZAR COM PROJETO DE AR CONDICIONADO) SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO - CONFORME DETALHE E PROJETO, ESPESSURA = 3,5 CM, INCLUSO MARCO E =25cm, ALIZAR E FERRAGENS - COMPLETA (P10) - (ANTECAMERAS)	UNID	3,00	2.332,25	6.996,75	BDI 1	3.055,25	9.165,75	
6.10	COMPOSIÇÃO	CPU 24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA EM MADEIRA MARCA TAUARI COMPACTA DE ABRIR, TIPO PRANCHETA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COR L119 (CINZA CLARO) ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS, REF: FÔRMICA 0,8mm, COM 1 FOLHA NA MEDIDA (82X210)CM, FECHADURA EXTERNA CROMADA PADO MAGNUM/325-881. INSTALAR VISOR EM VIDRO TEMPERADO 6mm, DIMENSÃO 50x50cm COM ACABAMENTO COM CANALETA EM "L" 1/2" EM ALUMÍNIO NATURAL FOSCO. H= 130cm DO PISO ACABADO. COM FITADO NO ENTORNO PARA ACABAMENTO, FECHADURA EXTERNA CROMADA PADO MAGNUM/325-881, PERFIL NO ENTORNO DA PORTA PERFIL EM ALUMÍNIO DV-111 ESP.: 1,15CM, FITA DE SILICONE NO INTERIOR E EXTERIOR DO BATEnte DA PORTA, E INSTALADO NA PARTE INFERIOR DA PORTA UM VEDA FRESTAS DE ALUMÍNIO (DEVERÁ COMPATIBILIZAR COM PROJETO DE AR CONDICIONADO) SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO - CONFORME DETALHE E PROJETO, ESPESSURA = 3,5 CM, INCLUSO MARCO E =15cm, ALIZAR E FERRAGENS - COMPLETA (P10) - (ANTECAMERAS)	UNID	4,00	1.950,25	7.801,00	BDI 1	2.554,83	10.219,32	
6.11	COMPOSIÇÃO	CPU 25	PORTA EM MADEIRA COMPACTA MARCA TAUARI, TIPO PRANCHETA, COM 1 FOLHA DE ABRIR NA MEDIDA (92 X 210) CM, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO L119 CINZA CLARO, REF.: FÔRMICA, ESPESSURA = 3,5 CM, COM FECHADURA EXTERNA CROMADA PADO MAGNUM/325-881. INCLUSO MARCO E = 25 cm, ALIZAR E FERRAGENS - COMPLETA (P6) - CASA DE MAQUINAS	UNID	1,00	2.062,18	2.062,18	BDI 1	2.701,46	2.701,46	
6.12	COMPOSIÇÃO	CPU 26	PORTA EM MADEIRA COMPACTA, TIPO PRANCHETA, COM 1 FOLHA DE ABRIR NA MEDIDA (92 X 210) CM, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO L119 CINZA CLARO, REF.: FÔRMICA, ESPESSURA = 3,5 CM, COM FECHADURA EXT/CROMADA/325-881 E CR ESPELHO - PADO MAGNUM. INCLUSO MARCO E = 15 cm, ALIZAR E FERRAGENS - COMPLETA (P6) - CASA DE MAQUINAS	UNID	1,00	1.597,95	1.597,95	BDI 1	2.093,31	2.093,31	
6.13	COMPOSIÇÃO	CPU 27	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA EM MADEIRA MARCA TAUARI COMPACTA DE CORRER, TIPO PRANCHETA, NA MEDIDA (105x210)CM REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COR L119 (CINZA CLARO) ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS, REF: FÔRMICA 0,8mm, INSTALAR VISOR EM VIDRO TEMPERADO 6mm, DIMENSÃO 50x50cm COM ACABAMENTO COM CANALETA EM "L" 1/2" EM ALUMÍNIO NATURAL FOSCO. H= 130cm DO PISO ACABADO. INSTALAR: FECHADURA BICO DE PAPAGAIO 0450-ZM CR BRÓCA 30mm. PUXADOR DUPL0 40CM EM AÇO INOX 304 ESCOVADO DF909. REF.: ITALY LINE. INSTALAR: KIT TRILHO EM AÇO ESCOVADO SUPERIOR PARA PORTA CONCAVO C/ SUPORTE E LIMITADOR, ROLDANAS 4R (REFORÇADAS), NA PARTE INFERIOR INSTALAR UM GUIA CROMADO 235 40mm, REF. RODINATO. ESPESSURA = 3,5 CM, INCLUSO MARCO E = 15 cm, ALIZAR E FERRAGENS - COMPLETA (P15) - (SALA DE EXAMES)	UNID	1,00	3.146,68	3.146,68	BDI 1	4.122,15	4.122,15	
6.14	COMPOSIÇÃO	CPU 28	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA DE CORRER EM MADEIRA MARCA TAUARI COMPACTA NA MEDIDA (135x210)CM, TIPO PRANCHETA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, COR CINZA CLARO L119 ACABAMENTO TX REF.: FÔRMICA 0,8mm. INSTALAR VISOR EM VIDRO TEMPERADO 6mm, DIMENSÃO 50x50cm COM ACABAMENTO COM CANALETA EM "L" 1/2" EM ALUMÍNIO NATURAL FOSCO. H= 130cm DO PISO ACABADO. INSTALAR: FECHADURA BICO DE PAPAGAIO 0450-ZM CR BRÓCA 30mm. PUXADOR DUPL0 40CM EM AÇO INOX 304 ESCOVADO DF909. REF.: ITALY LINE. INSTALAR: KIT TRILHO EM AÇO ESCOVADO SUPERIOR PARA PORTA CONCAVO C/ SUPORTE E LIMITADOR, ROLDANAS 4R (REFORÇADAS), NA PARTE INFERIOR INSTALAR UM GUIA CROMADO 235 40mm, REF. RODINATO. ESPESSURA = 3,5 CM, INCLUSO MARCO E = 15 cm, ALIZAR E FERRAGENS - COMPLETA (P9) - (GUARDA DE EQUIPAMENTOS)	UNID	1,00	3.210,55	3.210,55	BDI 1	4.205,82	4.205,82	
6.15	SETOP	ED-50989	PORTA CORTA-FOGO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, DE ABRIR, UMA FOLHA COM DOBRADIÇA ESPECIAL, MOLA DE FECHAMENTO, FECHADURA, MAÇANETA E DEMAIS FERRAGENS DE ACABAMENTO, DIMENSÕES 0,90 X 2,10 M	UNID	1,00	1.670,22	1.670,22	BDI 1	2.187,99	2.187,99	
6.16	COMPOSIÇÃO	CPU 29	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA AÉREA PARA PORTAS MA 200 - 2 POTÊNCIA - COR: PRATA, MARCA: DORMA PARA PORTAS P1 (ENFERMARIA LACTENTES); P5; P10*; P12 - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO.	UNID	14,00	304,22	4.259,08	BDI 1	398,53	5.579,42	
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>102.397,67</b>			<b>134.141,02</b>	
<b>7. ESQUADRIAS EM METALON; ALUMÍNIO E VIDROS - PORTAS E JANELAS</b>											
7.1	SINAPI	94569	MANUTENÇÃO DE JANELAS METÁLICAS EXISTENTES - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATEnte E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	27,00	520,32	14.048,64	BDI 1	681,62	18.403,74	
7.2	SETOP	ED-29477	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA LINHA SUPREMA ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO E VENEZIANA VENTILADA, DOBRADIÇA REFORÇADA 62 x 190 cm -LINHA SUPREMA REFORÇADA- P4 - BOX BANHEIROS - (CONFORME PROJETO ARQUITETONICO)	UNID	10,00	1.572,46	15.724,60	BDI 1	2.059,92	20.599,20	
7.3	SETOP	ED-29478	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE ABRIR (70X210)CM COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO NÃO VENTILAVEL - P3 (CONFORME PROJETO ARQUITETONICO)	UNID	1,00	1.714,45	1.714,45	BDI 1	2.245,93	2.245,93	
7.4	SETOP	ED-50931	ASSENTAMENTO DE JANELAS METÁLICAS BASCULANTE OU FIXA	M2	25,91	87,04	2.255,21	BDI 1	114,02	2.954,26	
7.5	SETOP	ED-50957	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE EM METALON	M2	25,91	478,64	12.401,56	BDI 1	627,02	16.246,09	
7.6	SETOP	ED-51153	VIDRO IMPRESSO (FANTASIA) TIPO CANELADO OU MARTELADO INCOLOR, ESP. 3MM OU 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	M2	25,91	149,92	3.884,43	BDI 1	196,40	5.088,72	

						BDI 2: 18,91%		BDI 1: 31,00%		R00	
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALORES (R\$)					
						CUSTO SEM BDI		BDI (%)	CUSTO COM BDI		
						PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
7.7	COMPOSIÇÃO	CPU 30	P08 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PIVOTANTE EM VIDRO TEMPERADO 10 mm DE 2 FOLHAS DE ABRIR, INCOLOR, COM MONTANTES EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL. PUXADOR DUPLO PARA PORTA DE VIDRO, ACABAMENTO CROMADO, MODELO PCA-05, 600mm AP- REF.: PADO. FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO DO TIPO LINGUETA SIMPLIS ACABAMENTO CROMADO, REF.: PADO + TRINCO DE PISO E TETO. MEDIDA DA PORTA COMPLETA (2,20 X 2,70)M - COM MOLLA DE PISO NAS DUAS PORTAS OBS: SERÁ INSTALADA UMA FECHADURA ELETROSTÁTICA ENTRE AS PORTAS PARA O CONTROLE DE ACESSO. DEIXAR UM ESPAÇAMENTO DE 1CM ENTRE AS PORTAS. VERIFICAR A NECESSIDADE DE INSTALAR UM FURO PARA FIXAÇÃO DA FECHADURA VER DETALHE ESPECÍFICO DE PROJETO ARQUITETONICO	CJ	2,00	10.220,00	20.440,00	BDI 1	13.388,20	26.776,40	
7.8	COMPOSIÇÃO	CPU 31	P14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10mm INCOLOR, PIVOTANTE COM MONTANTES EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL. NA MEDIDA (0,92 x 2,10)M. INSTALAR: FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO DO TIPO LINGUETA SIMPLIS ACABAMENTO CROMADO, MODELO PV011 CR -REF.: PADO. PUXADOR DUPLO PARA PORTA DE VIDRO, ACABAMENTO CROMADO, MODELO PCA-05, 600mm AP. REF.: PADO. INSTALAR MOLLA DE PISO E TRICO DE PISO.	CJ	2,00	2.660,00	5.320,00	BDI 1	3.484,60	6.969,20	
7.9	COMPOSIÇÃO	CPU 32	V01 (100x100)cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VISOR FIXO , COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL COM VIDRO LISO INCOLOR 6MM A SER INSTALADO SOBRE MOLURA DE GRANITO - CONFORME DETALHE PROJETO	UNID	8,00	630,00	5.040,00	BDI 1	825,30	6.602,40	
7.10	COMPOSIÇÃO	CPU 33	V02 (150x100)cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VISOR FIXO , COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL COM VIDRO LISO INCOLOR 6MM A SER INSTALADO SOBRE MOLURA DE GRANITO - CONFORME DETALHE PROJETO	UNID	2,00	690,00	1.380,00	BDI 1	903,90	1.807,80	
7.11	COMPOSIÇÃO	CPU 34	J01 (160x50)-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO JANELA MÁXIMO AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL COM VIDRO LISO INCOLOR DE 4 mm, LINHA SUPREMA. CONFORME DETALHE PROJETO ARQUITETONICO - BANHEIROS	UNID	5,00	715,68	3.578,40	BDI 1	937,54	4.687,70	
7.12	COMPOSIÇÃO	CPU 35	J05 (445x150) / 110 cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO FIXO ENCIMA ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL COM VIDRO LISO INCOLOR DE 4 mm, LINHA SUPREMA. REF.: ESQUADRITECH. NA PARTE SUPERIOR INSTALAR JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL COM VIDRO INTEGRAL, LINHA SOLARA. REF.: UDINESE. CONFORME DETALHE PROJETO ARQUITETONICO - HALL	UNID	1,00	750,00	750,00	BDI 1	982,50	982,50	
7.13	SETOP	ED-50810	PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE ABRIR JANELA BASCULANTE NA MEDIDA (80x70) cm ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL COM VIDRO INTEGRAL, LINHA SOLARA. REF.: UDINESE, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO - J06	UNID	1,00	660,75	660,75	BDI 1	865,58	865,58	
7.14	COMPOSIÇÃO	CPU 36	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUITEIRO REMOVIVEL EM TODAS AS JANELAS INTERNAMENTE -JANELAS EXISTENTES TELA MOSQUITEIRO COM PERFIL DE ALUMÍNIO COM CONEXÕES EM PLASTICO PARA TODAS AS JANELAS NAS MEDIDAS ABAIXO, E COM FÁCIL RETIRADA PARA LIMPEZA :JE1 - (148x158)CM NA QUANTIDADE 12 UNIDADES; JE2 - (130x158)CM NA QUANTIDADE 4 UNIDADES; JE3 - (199 x 158)CM NA QUANTIDADE 10 UNIDADES; JE4 - (40 x 158)CM NA QUANTIDADE 6 UNIDADES; JE5 - (65 x 158) CM NA QUANTIDADE 8 UNIDADES; (ESTUDAR UM DETALHE SER APROVADO PELA ENGENHARIA)	CJ	40,00	265,00	10.600,00	BDI 1	347,15	13.886,00	
7.15	COMPOSIÇÃO	CPU 37	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUITEIRO REMOVIVEL EM TODAS AS JANELAS INTERNAMENTE -JANELAS NOVAS TELA MOSQUITEIRO COM PERFIL DE ALUMÍNIO COM CONEXÕES EM PLASTICO PARA TODAS AS JANELAS NAS MEDIDAS ABAIXO, E COM FÁCIL RETIRADA PARA LIMPEZA :J02 - (160x148)CM NA QUANTIDADE 4 UNIDADES; (200x148)CM NA QUANTIDADE 5 UNIDADES; (ESTUDAR UM DETALHE SER APROVADO PELA ENGENHARIA)	CJ	9,00	265,00	2.385,00	BDI 1	347,15	3.124,35	
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>100.183,04</b>			<b>131.239,87</b>	
<b>8. VIDROS E ESPELHOS</b>											
8.1	SETOP	ED-51150	ESPELHO CRISTAL 4 mm, 60x90 cm (CxH), INSTALADO COM H=90 cm DO PISO ACABADO E FIXADO NA ALVENARIA COM PARAFUSO FINESSON COM ACABAMENTO LAPIDADO. (ES)	UNID	13,00	239,43	3.112,59	BDI 1	313,65	4.077,45	
8.2	SETOP	ED-51153	VIDRO IMPRESSO MARTELADO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFL.	M2	30,00	149,92	4.497,60	BDI 1	196,40	5.892,00	
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>7.610,19</b>			<b>9.969,45</b>	
<b>9. REVESTIMENTOS DE PAREDES</b>											
9.1	SETOP	ED-50727	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	1.910,59	8,38	16.010,74	BDI 1	10,98	20.978,28	
9.2	SETOP	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	1.412,99	31,63	44.692,87	BDI 1	41,44	58.554,31	
9.3	SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	500,67	37,34	18.695,02	BDI 1	48,92	24.492,78	
9.4	SINAPI	87273	PAREDES REVESTIDAS COM CERÂMICA, FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, TAMANHO DE 30x40 cm, REF.: CERÂMICA EUJANE, ASSENTADO NA HORIZONTAL, ACIMA DO RODAPÉ, COM H= 210 cm E REJUNTE NA MESMA COR DA CERÂMICA A BASE DE EPÓXI.	M2	471,04	63,24	29.788,57	BDI 1	82,84	39.020,95	
9.5	COMPOSIÇÃO	CPU 38	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERÂMICA 10x10 cm, MESCLADA NAS CORES BRANCO PAREDE ATRÁS DO LAVATÓRIO COM FAIXA COM LARGURA DE 60 cm, REVESTIDA COM CERÂMICA 10X10 CM, MESCLADA NAS CORES WHITE BRILHANTE COD. 1095, CÉU COD. 1160 - LINHA IBÉRICA, CANÁRIO COD. 3030 E ROJO COD.3000, LINHA SELENIUM, REF.: CERÂMICA STRUFALDI, JUNTA DE 3 MM COM REJUNTE BRANCO A BASE DE EPÓXI, ACABAMENTO NAS LATERAIS EM CANALETA DE ALUMÍNIO EM "L" 1/2".	M2	30,78	142,54	4.387,38	BDI 1	186,73	5.747,55	
9.6	COMPOSIÇÃO	CPU 39	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERÂMICA 10x10 cm, PAREDE ATRÁS DO LAVATÓRIO E FILTRO COM FAIXA COM LARGURA DE 120 cm, REVESTIDA COM CERÂMICA 10X10 CM, NA COR WHITE BRILHANTE COD. 1095 - REF.: CERÂMICA STRUFALDI, JUNTA DE 3 MM COM REJUNTE BRANCO A BASE DE EPÓXI, ACABAMENTO NAS LATERAIS EM CANALETA DE ALUMÍNIO EM "L" 1/2". (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO)	M2	5,54	125,04	692,72	BDI 1	163,80	907,45	
9.7	SETOP	ED-50721	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA DE ALUMÍNIO EM PERFIL "U" DE 1CM PARA OS ACABAMENTOS DAS FÔRMICAS (CONFORME PROJETO).	M	147,05	20,90	3.073,35	BDI 1	27,38	4.026,23	
9.8	SETOP	ED-9127	PREPARAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE COLA DE CONTATO	M2	251,03	14,94	3.750,39	BDI 1	19,57	4.912,66	
9.9	COMPOSIÇÃO	CPU 115	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NA PAREDES REVESTIDAS DE LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO PADRÃO UNICOLOR COR GELO, L 106 (TX) REF.: FÔRMICA, INCLUSO COLA	M2	143,40	118,07	16.931,24	BDI 1	154,67	22.179,68	
9.10	COMPOSIÇÃO	CPU 116	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NA PAREDES REVESTIDA LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO PADRÃO UNICOLOR COR NOVO CROMO REAL, L 523 (TX), ESPESSURA 1,3cm, INCLUSO COLA	M2	10,80	122,03	1.317,92	BDI 1	159,86	1.726,49	
9.11	COMPOSIÇÃO	CPU 117	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NA PAREDES A SER REVESTIDA COM FAIXAS DE LAMINADO MELAMÍNICO ACABAMENTO TX, PADRÃO UNICOLORS GOLD, REF.: FÔRMICA NAS CORES: -COR VERDE OLIVA L131; -COR CERÂMICA L103; -COR LÁPIS LÁZULI L019; -COR VERMELHO CARDEAL L101; -COR CROMO REAL L523. DEVERÁ SER INSTALADO ACIMA DO RODAPÉ, COM H= 75cm, CONFORME O DETALHE. ACIMA A ALVENARIA SERÁ PINTADA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR BRANCO GELO. REF.: TINTA SUVINIL (CIRCULAÇÃO PRINCIPAL)	M2	96,83	122,03	11.816,16	BDI 1	159,86	15.479,24	
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>151.156,36</b>			<b>198.025,62</b>	

						BDI 2: 18,91%		BDI 1: 31,00%		R00	
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALORES (R\$)					
						CUSTO SEM BDI		BDI (%)	CUSTO COM BDI		
						PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
<b>10. REVESTIMENTOS DE PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS</b>											
10.1	SETOP	ED-50567	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM	M2	720,82	35,86	25.848,61	BDI 1	46,98	33.864,12	
10.2	SINAPI	87250	PISO SERÁ REVESTIDO COM CERÂMICA PEI-4 45x45 cm, ANTIDERRAPANTE COM ÍNDICE DE ABSORÇÃO IGUAL A 4%, LINHA CARGO PLUS, COR GRAY, REF.: CERÂMICA ELIANE, E COM REJUNTE NA MESMA COR A BASE DE EPÓXI.(CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO)	M2	91,23	58,66	5.351,55	BDI 1	76,84	7.010,11	
10.3	SINAPI	101727	PISO VINÍLICO, TAMANHO DE 60x60cm COM ESPESURA DE 3,00mm, LINHA AMBIENTA, COLEÇÃO STONE, COD.: 24174679, REF.: TARKETT. COM COLA PREPARAÇÃO DO CONTRAPISO E INSUMOS.	M2	400,71	197,47	79.128,20	BDI 1	258,69	103.659,67	
10.5	COMPOSIÇÃO	CPU 40	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PISO EM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, COR CÓD. 21020964, REF.: TARKETT FADEMAC. CONSIDERAR DESENHO DA AMARELINHA, CORES: * AZUL - CÓD 21020979 * ROXO - CÓD 21020776 * VERDE - CÓD 21020975 * ROSA - CÓD 21020781 * AMARELO - CÓD 21020732 * LARANJA - CÓD 21020784. IMPERMEABILIZAR O PISO APÓS A INSTALAÇÃO DA MANTA. CORDÃO DE SOLDA PARA A MANTA CONDUTIVA MARCA: TARKETT. COLA PARA PISO EM MANTA - 4 KG - MODELO: GLOBALFIX MARCA: TARKET INCLUSO COLA E PREPARAÇÃO.(CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO)	M2	20,00	642,50	12.850,00	BDI 1	841,68	16.833,60	
10.6	SINAPI	98685	RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, COM H= 10 cm ACABAMENTO RETO, INSTALADO COM 1,8 cm EMBUTIDO NA ALVENARIA (SOBRANDO 2 mm DE ACABAMENTO).	M	561,24	55,92	31.384,54	BDI 1	73,26	41.116,44	
10.7	SETOP	ED-51003	SOLEIRAS EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO - E = 3 CM	M2	12,99	285,22	3.705,01	BDI 1	373,64	4.853,58	
10.8	COMPOSIÇÃO	CPU 41	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBÁ - ESPESURA DE 2 cm, LARGURA CONFORME ALVENARIA + PAINÉIS (2 cm) E COM 2 cm DE PINGADEIRA DE CADA LADO, ACABAMENTO BOLEADO NAS EXTREMIDADES NA MEDIDA 4,37M X 0,17M (ENFERMARIA INFANTIL (5) - ISOLADOS C/PRESSÃO NEGATIVA 10 LEITOS 0 -1 ANOS)	UNID	1,00	317,85	317,85	BDI 1	416,38	416,38	
10.9	COMPOSIÇÃO	CPU 42	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBÁ - ESPESURA DE 2 cm, LARGURA CONFORME ALVENARIA + PAINÉIS (2 cm) E COM 2 cm DE PINGADEIRA DE CADA LADO, ACABAMENTO BOLEADO NAS EXTREMIDADES NA MEDIDA 0,75M X 0,15M (ENFERMARIA INFANTIL (5) - ISOLADOS C/PRESSÃO NEGATIVA 10 LEITOS 0 -1 ANOS)	UNID	1,00	110,07	110,07	BDI 1	144,19	144,19	
10.10	COMPOSIÇÃO	CPU 43	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBÁ - ESPESURA DE 2 cm, LARGURA CONFORME ALVENARIA + PAINÉIS (2 cm) E COM 2 cm DE PINGADEIRA DE CADA LADO, ACABAMENTO BOLEADO NAS EXTREMIDADES NA MEDIDA (0,90 x 0,26)M - (POSTO ENFERMAGEM/SERVIÇO 1)	UNID	2,00	132,50	265,00	BDI 1	173,58	347,16	
10.11	COMPOSIÇÃO	CPU 44	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBÁ - ESPESURA DE 2 cm, LARGURA CONFORME ALVENARIA + PAINÉIS (2 cm) E COM 2 cm DE PINGADEIRA DE CADA LADO, ACABAMENTO BOLEADO NAS EXTREMIDADES NA MEDIDA (0,82 x 0,26)M - (SALA DE UTILIDADES/POSTO ENFERMAGEM/SERVIÇO 2)	UNID	2,00	132,50	265,00	BDI 1	173,58	347,16	
10.12	SETOP	ED-50617	LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO MARMORITE EXISTENTE COM RESINA.	M2	212,58	26,73	5.682,26	BDI 1	35,02	7.444,55	
10.13	SETOP	ED-50621	SÓCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIÇOS, ALTURA DE 10CM À 12CM, INCLUSIVE ACABAMENTO FINAL EM ARGAMASSA, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL	M2	3,23	93,88	303,23	BDI 1	122,98	397,23	
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>165.211,32</b>			<b>216.434,19</b>	
<b>11. PINTURAS</b>											
11.1	SETOP	ED-50506	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	774,14	3,05	2.361,13	BDI 1	4,00	3.096,56	
11.2	SETOP	ED-50478	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), 2 DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	1.581,31	15,72	24.858,19	BDI 1	20,59	32.559,17	
11.3	SETOP	ED-50484	EMASSAMENTO EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) COM MASSA CORRIDA (PVA), 2 DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	10,81	11,02	119,13	BDI 1	14,44	156,10	
11.4	SETOP	ED-50486	EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), 2 DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	891,30	14,18	12.638,63	BDI 1	18,58	16.560,35	
11.5	SETOP	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	576,87	5,74	3.311,23	BDI 1	7,52	4.338,06	
11.6	SETOP	ED-50516	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) E FORRO DE GESSO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	10,81	5,12	55,35	BDI 1	6,71	72,54	
11.7	SETOP	ED-50515	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	891,30	7,30	6.506,49	BDI 1	9,56	8.520,83	
11.8	SETOP	ED-50451	PAREDES PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR BONCO DE NEVE, REF.: TINTA SUVINIL.(CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO)	M2	62,90	14,14	889,41	BDI 1	18,52	1.164,91	
11.9	SETOP	ED-50451	PAREDES PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR BRANCO GELO, REF.: TINTA SUVINIL - (2 DEMÃOS). (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO)	M2	741,58	14,14	10.485,94	BDI 1	18,52	13.734,06	
11.10	SETOP	ED-50451	PAREDES PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ERVA DOCE, REF.: TINTA SUVINIL - (2 DEMÃOS). (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO)	M2	622,63	14,14	8.803,99	BDI 1	18,52	11.531,11	
11.11	SETOP	ED-50452	PINTURA FORRO EM TETO COM TINTA ACRÍLICA FOSCA NA COR BRANCO NEVE, REF.: TINTA SUVINIL(2 DEMÃOS). (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO)	M2	891,30	15,60	13.904,28	BDI 1	20,44	18.218,17	
11.12	SETOP	ED-50491	PINTURA ESQUADRIA METÁLICA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA ESCURO, REF.: TINTA SUVINIL. (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO)	M2	300,65	31,93	9.599,75	BDI 1	41,83	12.576,19	
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>93.533,52</b>			<b>122.528,05</b>	
<b>12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>											
12.1	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	PT	69,00	136,14	9.393,66	BDI 1	178,34	12.305,46	
12.2	COMPOSIÇÃO	CPU 45	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 50 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	PT	14,00	284,05	3.976,70	BDI 1	372,11	5.209,54	
12.3	COMPOSIÇÃO	CPU 46	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 75 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	PT	13,00	299,85	3.898,05	BDI 1	392,80	5.106,40	
12.4	SETOP	ED-50223	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	PT	43,00	151,58	6.517,94	BDI 1	198,57	8.538,51	
12.5	SETOP	ED-50224	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	PT	43,00	214,20	9.210,60	BDI 1	280,60	12.065,80	
12.6	SETOP	ED-50225	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	PT	14,00	311,80	4.365,20	BDI 1	408,46	5.718,44	

						BDI 2: 18,91%		BDI 1: 31,00%		R00	
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALORES (R\$)					
						CUSTO SEM BDI		BDI (%)	CUSTO COM BDI		
						PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
12.7	SETOP	ED-49989	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO	UNID	9,00	80,60	725,40	BDI 1	105,59	950,31	
12.8	SETOP	ED-49995	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS	UNID	14,00	188,37	2.637,18	BDI 1	246,76	3.454,64	
12.9	SETOP	ED-50337	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM) CÓD.: 2565.C.114, INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA CÓD.: 4900 C.MAX (PADRÃO SANTA CASA) - VASO E EXPURGO	UNID	14,00	223,12	3.123,68	BDI 1	292,29	4.092,06	
12.10	SETOP	ED-50320	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIFÃO DE METAL, TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO (1"X1.1/2"), INCLUSIVE FORNECIMENTO (LAVATÓRIO)	UNID	28,00	169,92	4.757,76	BDI 1	222,60	6.232,80	
12.11	SETOP	ED-50321	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIFÃO DE METAL, TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO (1.1/2"X1.1/2" OU 2"), INCLUSIVE FORNECIMENTO (PIA E EXPURGO)	UNID	5,00	215,49	1.077,45	BDI 1	282,29	1.411,45	
12.12	SETOP	ED-50349	INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL, DN (1.1/4"), ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE FORNECIMENTO (TANQUE)	UNID	1,00	50,16	50,16	BDI 1	65,71	65,71	
12.13	SETOP	ED-50318	LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO PVC CROMADO	UNID	14,00	53,40	747,60	BDI 1	69,95	979,30	
12.14	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	30,00	11,56	346,80	BDI 1	15,14	454,20	
12.15	SETOP	ED-50008	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM (CHUVEIRO)	UNID	25,00	65,38	1.634,50	BDI 1	85,65	2.141,25	
12.16	SETOP	ED-49946	GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM (CHUVEIRO)	UNID	25,00	40,87	1.021,75	BDI 1	53,54	1.338,50	
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>53.484,43</b>			<b>70.064,37</b>
<b>13. LOUÇAS E METAIS</b>											
13.1	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 47</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL SEM ABERTURA FRONTAL, EM LOUÇA NA COR BRANCA, CÓD.: P510.17, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF.: DECA, INCLUSO ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO COMO ANEL E PARAFUSOS. CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA NBR 9050/2015 E NO PROJETO EXECUTIVO. (VSA)	UNID	7,00	1.629,14	11.403,98	BDI 1	2.134,17	14.939,19	
13.2	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 48</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL, EM LOUÇA NA COR BRANCA, CÓD.: P5.17, LINHA VOGUE PLUS, REF.: DECA. INCLUSO ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO COMO ANEL E PARAFUSOS. (VS)	UNID	6,00	1.086,35	6.518,10	BDI 1	1.423,12	8.538,72	
13.3	SETOP	ED-48157	ASSENTO EM POLIPROPILENO, CÓD.: VPP17C, NA COR BRANCO, REF.: TUPAN	UNID	13,00	129,59	1.684,67	BDI 1	169,76	2.206,88	
13.4	SETOP	ED-50316	DUCHA HIGIÊNICA MANUAL COM REGISTRO, GATILHO BRANCO, LINHA ASPEN, CÓD.: 1984.C35.ACT, REF.: DECA (DH)	UNID	1,00	151,58	151,58	BDI 1	198,57	198,57	
13.5	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 49</b>	FORNECIMENTO E INSTALANDO LAVATÓRIO EM LOUÇA NA COR BRANCA, CÓD.: L.510.17, COLUMNA SUSPensa CÓD.: C.510.17, LINHA ASPEN/VOGUE PLUS, REF.: DECA. COMPLETO INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO (LV1 e LV)	UNID	22,00	1.090,81	23.997,82	BDI 1	1.428,96	31.437,12	
13.6	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 50</b>	FORNECIMENTO E INSTALANDO LAVATÓRIO DE CANTO EM LOUÇA NA COR BRANCA, CÓD.: L.101.17, LINHA IZY, REF.: DECA. SIFÃO DE COPO REGULÁVEL 1"X1.1/2", CROMADO, CÓD.: 1680.C.100.112, REF.: DECA. COMPLETO INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO (LV2)	UNID	5,00	684,38	3.421,90	BDI 1	896,54	4.482,70	
13.7	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 51</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, CÓD.: 00446106, ACABAMENTO CROMADO, LINHA PRESSMATIC TORNEIRAS, PRESSMATIC ALFA, REF.: DOCOL, INCLUINDO ENGATE FLEXÍVEL (TL)	UNID	28,00	477,82	13.378,96	BDI 1	625,94	17.526,32	
13.8	SETOP	ED-50324	TORNEIRA PARA CUBA DE BANCADA COM SAÍDA LATERAL, LINHA PRÁTICA, CÓD.: 1167 P, CROMADA, REF.: FABRIMAR (TC). INCLUINDO TODOS INSUMOS	UNID	1,00	156,08	156,08	BDI 1	204,46	204,46	
13.9	SETOP	ED-50325	TORNEIRA DE PAREDE EMBUTIDA ON/OFF COM BICA LONGA CROMADA SENSORIZADA, LINHA DECALUX, CÓD.: 1780 C, REF.: DECA OU EQUIVALENTE. (TR)	UNID	1,00	92,29	92,29	BDI 1	120,90	120,90	
13.10	SINAPI	86872	TQ - TANQUE 31L CELITE COM COLUNA, MODELO "M" 33x54,5x48,5cm, REF.: CELITE, BRANCO ESMALTADO BRILHANTE, CÓDIGO: 85478981	UNID	1,00	723,02	723,02	BDI 1	947,16	947,16	
13.11	SINAPI	86914	TORNEIRA PARA TANQUE, DE PAREDE LONGA, LINHA MISTY, ACABAMENTO TIPO VOLANTE, CROMADA, ACIONAMENTO 1/4 DE VOLTA, AREJADOR COM JATO CONCENTRADO E SEM RESPINGOS, CÓD.: 1159-MY, REF.: FABRIMAR (TR)	UNID	1,00	77,47	77,47	BDI 1	101,49	101,49	
13.12	SETOP	ED-50323	TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE	UNID	2,00	43,78	87,56	BDI 1	57,35	114,70	
13.13	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 52</b>	CH- CHUVEIRO ELÉTRICO, MODELO FLORENZA, REF: CARDAL - COM CHUVEIRINHO - COR: BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	11,00	101,78	1.119,58	BDI 1	133,33	1.466,63	
13.14	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 53</b>	CH1 -CHUVEIRO ELÉTRICO MULTITEMPERATURA 220V 5500W BRANCO RELAX LORENZETTI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	5,00	146,78	733,90	BDI 1	192,28	961,40	
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>63.546,91</b>			<b>83.246,24</b>
<b>14. ARTEFATOS EM INOX: BARRA DE APOIO E BANCADA INOX</b>											
14.1	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 54</b>	BANCADA MOLHADA EM AÇO INOX AISI 304 18/12, DIMENSÕES CONFORME PROJETO (1,55x0,62)M, ACABAMENTO 2B, TESTEIRA COM H=4cm NO COMPRIMENTO DE 1,51M E RODABANCADA COM H=10 cm NO COMPRIMENTO DE 0,60M +0,60M + 1,51M. COM BOJO EM AÇO INOX RETANGULAR SIMPLES (CB), DIMENSÕES DE 56x34x17cm (CxLxP) COM FURO PARA TORNEIR DE BANCADA E PIA DE DESPEJO EM AÇO INOX (PD), COM DIÂMETRO DE 35 cm MOLDADOS NA MESMA CHAPA COM ENCHIMENTO DE CONCRETO E MALHA DE FERRO 4.2 SOB TAMPA E PENEIRA INTERNA COM FURAÇÃO DE 3mm EM AÇO INOX (EXPURGO) REMOVÍVEL, PARA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS. A BANCADA TERÁ ENCHIMENTO EM CONCRETO E SERÁ INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=90 cm DO PISO ACABADO E APOIADA SOBRE SUPORTES METÁLICOS DE 3x5 cm PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA, REF.: TINTA SUVINIL(SM), O RODABANCADA DEVERÁ FICAR ALINHADO COM O REVESTIMENTO DA PAREDE. ESPECIALIZADAS EM AÇO INOX- SEGUIR PADRÃO SANTA CASA. OBS: A PIA DE DESPEJO NÃO POSSUI FURO DE TORNEIRA DE BANCADA. (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - SALA DE UTILIDADES - BC4	UNID	1,00	4.216,58	4.216,58	BDI 1	5.523,72	5.523,72	
14.2	SETOP	ED-48160	BARRAS RETAS PARA APOIO E TRANSFERÊNCIA, EM AÇO INOX ESCOVADO, COM Ø=4 cm e 80 cm DE COMPRIMENTO, INSTALADAS HORIZONTALMENTE NA FACE POSTERIOR E LATERAL DA BACIA SANITÁRIA COM H= 75 cm DO PISO ACABADO E DISTANCIADAS DO MESMO, CONFORME NBR 9050/2015. (BA1)	UNID	16,00	226,84	3.629,44	BDI 1	297,16	4.754,56	

						BDI 2: 18,91%		BDI 1: 31,00%		R00	
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALORES (R\$)					
						CUSTO SEM BDI		BDI (%)	CUSTO COM BDI		
						PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
14.3	SETOP	ED-48164	BARRA RETA PARA APOIO, EM AÇO INOX ESCOVADO, COM Ø=4 cm e TAMANHO DE 70 cm, INSTALADA VERTICALMENTE NA PAREDE LATERAL DA BACIA SANITÁRIA, A UMA DISTÂNCIA DE 10 cm DA BARRA HORIZONTAL E A 30 cm DA BORDA FRONTAL DA MESMA, CONFORME NBR 9050/2015. (BA2)	UNID	8,00	179,49	1.435,92	BDI 1	235,13	1.881,04	
14.4	SETOP	ED-48163	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID	8,00	135,03	1.080,24	BDI 1	176,89	1.415,12	
14.5	SETOP	ED-48167	BARRA NO FORMATO DE "U", PARA APOIO, EM AÇO INOX ESCOVADO, COM COMPRIMENTO DE 25 cm e Ø=4 cm. TER UM ESPAÇAMENTO ENTRE A BARRA E LAVATÓRIO DE 4 cm, INSTALADA HORIZONTALMENTE A 10 cm DA BORDA FRONTAL DO LAVATÓRIO ATÉ A PAREDE, COM H=80 cm DO PISO ACABADO, ACOMPANHANDO A ALTURA DO LAVATÓRIO, CONFORME NBR 9050/2015. (BA3)	UNID	16,00	223,54	3.576,64	BDI 1	292,84	4.685,44	
14.6	SETOP	ED-48164	BARRA RETA PARA APOIO, EM AÇO INOX ESCOVADO, COM 70 cm DE TAMANHO, INSTALADA HORIZONTALMENTE NA MESMA PAREDE DE INSTALAÇÃO DO CHUVEIRO E DISTANCIADA EM 15 cm DA PAREDE ADJACENTE, CONFORME NBR 9050/2015. (BA6)	UNID	8,00	179,49	1.435,92	BDI 1	235,13	1.881,04	
14.7	SINAPI	100866	BARRA RETA PARA APOIO, EM AÇO INOX ESCOVADO, COM 60 cm DE TAMANHO, INSTALADA VERTICALMENTE, A 10 cm DE DISTÂNCIA DA BARRA HORIZONTAL E COM H= 85 cm DO PISO ACABADO, CONFORME NBR 9050/2015. (BA7)	UNID	8,00	347,89	2.783,12	BDI 1	455,74	3.645,92	
14.8	SINAPI	100867	BARRA RETA PARA APOIO, EM AÇO INOX ESCOVADO, COM 70 cm DE TAMANHO, INSTALADA VERTICALMENTE, AO LADO DO BANCO ARTICULADO, DISTANCIADA DA PAREDE EM 85 cm E COM H= 75 cm DO PISO ACABADO, CONFORME NBR 9050/2015. (BA8)	UNID	8,00	366,94	2.935,52	BDI 1	480,69	3.845,52	
14.9	SETOP	ED-48158	BANCO ARTICULADO (CXP) 70X45cm, PARA CIMA COM CANTOS ARREDONDADOS, EM AÇO INOX AISI 304, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE IMPERMEÁVEL. O BANCO E OS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DEVEM SUPORTAR UM ESFORÇO DE 150kg, DEVENDO SER INSTALADO CONFORME NBR 9050/2020. REF.: A SER EXECUTADO CONFORME PADRÃO SANTA CASA POR FIRMAS ESPECIALIZADAS EM AÇO INOX. (BN)	UNID	8,00	598,63	4.789,04	BDI 1	784,21	6.273,68	
14.10	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 128</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA BOMBA DE FUSÃO EM INOX: AISI 304 (1.2mm) SEM SOLDA E CANTOS ARREDONDADOS. FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVERÁ POR UM BRAÇO FLEXÍVEL CHUMBADO NA ALVENARIA COM 2 GANCHOS PARA SORO EM AÇO INOX304 Ø 4,76 mm	UNID	48,00	359,06	17.234,88	BDI 1	470,37	22.577,76	
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>43.117,30</b>			<b>56.483,80</b>	
<b>15. FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE TODOS SERVIÇOS DE ELÉTRICAS</b>											
15.1	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 55</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA ECONOMICO ESSENCIAL DE ESTAÇÃO DE LEITO 46 UNIDADES, KIT ALARME EMERGÊNCIA PARA BANHEIROS PNE CORPORATIVO 11 UNIDADES, CONFORME NBR 9050/2015. REF.: SINCRON, MODELO: PNE-UC01. O KIT É COMPOSTO POR UM BOTÃO PARA ACIONAMENTO MANUAL INSTALADO A H=40 CM DO PISO ACABADO, PRÓXIMO A BACIA SANITÁRIA (POSSUI UMA BATERIA INTERNA CR2032 SEM FIO WIRELLES). E UM ALARME AUDIOVISUAL DO LADO EXTERNO LIGADO A UM PONTO DE ENERGIA BIVOLT. INSTALADO NA VERGA DA PORTA DE ENTRADA UM SINALEIRO EM LED - 10 UNIDADES. CENTRAL PARA O POSTO DE ENFERMAGEM 64 POSIÇÕES (AE) REFERENCIAS: SINCRON	UNID	1,00	35.291,32	35.291,32	BDI 2	41.964,91	41.964,91	
15.2	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 56</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR VERSÁTIL DE 127V OU 220V - 6400 MARCA LORENZETTI	UNID	1,00	264,89	264,89	BDI 1	347,01	347,01	
15.3	SETOP	ED-48951	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V, REF. PRYSMIAN, AFUMEX	M	7.200,00	4,68	33.696,00	BDI 1	6,13	44.136,00	
15.4	SETOP	ED-48946	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V REF. PRYSMIAN, AFUMEX	M	700,00	2,91	2.037,00	BDI 1	3,81	2.667,00	
15.5	SETOP	ED-48956	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V, REF. PRYSMIAN, AFUMEX.	M	1.400,00	6,54	9.156,00	BDI 1	8,57	11.998,00	
15.6	SETOP	ED-49025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 185 MM2, 90°C, 0,6/1KV. REF. PRYSMIAN, AFUMEX	M	525,00	191,91	100.752,75	BDI 1	251,40	131.985,00	
15.7	SETOP	ED-49019	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 120 MM2, 90°C, 0,6/1KV REF. PRYSMIAN, AFUMEX.	M	175,00	124,77	21.834,75	BDI 1	163,45	28.603,75	
15.8	SETOP	ED-49016	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 95 MM2, 90°C, 0,6/1KV. REF. PRYSMIAN, AFUMEX.	M	175,00	110,43	19.325,25	BDI 1	144,66	25.315,50	
15.9	SETOP	ED-49004	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV. REF. PRYSMIAN, AFUMEX.	M	340,00	32,43	11.026,20	BDI 1	42,48	14.443,20	
15.10	SETOP	ED-49001	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV. REF. PRYSMIAN, AFUMEX.	M	170,00	22,53	3.830,10	BDI 1	29,51	5.016,70	
15.11	SETOP	ED-19520	ELETROCALHA PERFORADA (100X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPAS DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	19,00	126,62	2.405,78	BDI 1	165,87	3.151,53	
15.12	SINAPI	91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: LEGRAND	UNID	407,00	8,76	3.565,32	BDI 1	11,48	4.672,36	
15.13	SINAPI	91949	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: LEGRAND	UNID	135,00	13,42	1.811,70	BDI 1	17,58	2.373,30	
15.14	SETOP	ED-49194	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"x2", EMBUTIDA EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF.: TIGREFLEX	UNID	20,00	13,43	268,60	BDI 1	17,59	351,80	
15.15	SETOP	ED-49187	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"x2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	407,00	8,82	3.589,74	BDI 1	11,55	4.700,85	
15.16	SETOP	ED-5633	MÓDULO CEGO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE	UNID	5,00	1,62	8,10	BDI 1	2,12	10,60	
15.17	SETOP	ED-5634	MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø 10MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE	UNID	17,00	1,68	28,56	BDI 1	2,20	37,40	
15.18	SETOP	ED-49188	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"x4", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF.: TIGREFLEX	UNID	145,00	11,62	1.684,90	BDI 1	15,22	2.206,90	
15.19	SINAPI	91953	INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA	UND	90,00	24,00	2.160,00	BDI 1	31,44	2.829,60	
15.20	SINAPI	91963	INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES E UMA TECLA PARALELO 10 A - 250 V	UND	10,00	63,42	634,20	BDI 1	83,08	830,80	
15.21	SINAPI	91994	TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A SEM PLACA	UND	321,00	21,31	6.840,51	BDI 1	27,92	8.962,32	
15.22	SINAPI	91995	TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A SEM PLACA	UND	60,00	23,41	1.404,60	BDI 1	30,67	1.840,20	
15.23	SETOP	ED-49414	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	M	900,00	8,99	8.091,00	BDI 1	11,78	10.602,00	
15.24	SETOP	ED-17953	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO	M	150,00	7,65	1.147,50	BDI 1	10,02	1.503,00	

						BDI 2: 18,91%		BDI 1: 31,00%		R00
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALORES (R\$)				
						CUSTO SEM BDI		BDI (%)	CUSTO COM BDI	
						PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
15.25	SETOP	ED-19524	ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	69,00	160,93	11.104,17	BDI 1	210,82	14.546,58
15.26	SETOP	ED-49461	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO	M	69,00	14,33	988,77	BDI 1	18,77	1.295,13
15.27	SETOP	ED-49450	PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	270,00	68,37	18.459,90	BDI 1	89,56	24.181,20
15.28	SETOP	ED-49457	GANCHO DE LUMINÁRIA PARA PERFILADO (38X38)MM, TIPO CURTO, EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	UNID	175,00	6,84	1.197,00	BDI 1	8,96	1.568,00
15.29	SETOP	ED-15752	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UNID	20,00	37,66	753,20	BDI 1	49,33	986,60
15.30	SETOP	ED-15751	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA TELEFÔNICA (CONECTOR RJ11), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UNID	10,00	26,97	269,70	BDI 1	35,33	353,30
15.31	SETOP	ED-48365	CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA	M	1.220,00	8,55	10.431,00	BDI 1	11,20	13.664,00
15.32	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 130</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PRESSÃO 180MM2	UNID	3,00	63,48	190,44	BDI 1	83,16	249,48
15.33	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 131</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PRESSÃO 120MM2	UNID	2,00	32,49	64,98	BDI 1	42,56	85,12
15.34	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 132</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PRESSÃO 95MM2	UNID	2,00	32,09	64,18	BDI 1	42,04	84,08
15.35	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 133</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PRESSÃO 25MM2	UNID	2,00	9,70	19,40	BDI 1	12,71	25,42
15.36	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 134</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PRESSÃO 16MM2	UNID	2,00	7,71	15,42	BDI 1	10,10	20,20
15.37	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 135</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL TUBULAR PARA CABO 185,0MM² AZUL FLEXIVEL	UNID	3,00	16,67	50,01	BDI 1	21,84	65,52
15.38	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 136</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL TUBULAR PARA CABO 120,0MM² AZUL FLEXIVEL	UNID	2,00	9,30	18,60	BDI 1	12,18	24,36
15.39	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 137</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL TUBULAR PARA CABO 25,00MM² AZUL FLEXIVEL	UNID	3,00	15,56	46,68	BDI 1	20,38	61,14
15.40	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 138</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL TUBULAR PARA CABO 16,00MM² AZUL FLEXIVEL	UNID	2,00	1,83	3,66	BDI 1	2,40	4,80
15.41	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 139</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL COMPRESSÃO 16MM M6	UNID	2,00	15,56	31,12	BDI 1	20,38	40,76
15.42	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 140</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL COMPRESSÃO 95MM M12	UNID	2,00	25,36	50,72	BDI 1	33,22	66,44
15.43	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 141</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL COMPRESSÃO 120MM M120	UNID	2,00	34,39	68,78	BDI 1	45,05	90,10
15.44	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 142</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE PRESSÃO 185MM2	UNID	6,00	72,26	433,56	BDI 1	94,66	567,96
15.45	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 143</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE PRESSÃO 120MM2	UNID	2,00	38,72	77,44	BDI 1	50,72	101,44
15.46	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 144</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE PRESSÃO 95MM2	UNID	2,00	33,36	66,72	BDI 1	43,70	87,40
15.47	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 145</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE PRESSÃO 25MM2	UNID	6,00	20,20	121,20	BDI 1	26,46	158,76
15.48	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 146</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL PINO ISOLADO 1,0 - 2,5MM COM 100 AZUL - PI-2687	UNID	3,00	42,08	126,24	BDI 1	55,12	165,36
15.49	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 147</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL PINO ISOLADO 4.0MM COM 30 AZUL	UNID	4,00	26,20	104,80	BDI 1	34,32	137,28
15.50	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 148</b>	LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ARANDELA RETANGULAR COM VIDRO JATEADO 1X60W E27 MARCA FABRICA DA LUZ, COM 1 LAMPADA LED 11W A 60 6500K E27 - COMPLETA	CJ	45,00	108,65	4.889,25	BDI 1	142,33	6.404,85
15.51	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 149</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR BRANCA 2X16 LDEY216 LUMILUZ, COM 2 UNIDADES LÂMPADA TUBULAR T8 LED DE 18W 60CM PHILIPS - COMPLETA	CJ	23,00	190,71	4.386,33	BDI 1	249,83	5.746,09
15.52	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 150</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR BRANCA 2X32 LDEY232 LUMILUZ, COM 2 UNIDADES LÂMPADA TUBULAR T8 LED DE 18W 120CM PHILIPS - COMPLETA	UNID	83,00	255,55	21.210,65	BDI 1	334,77	27.785,91
15.53	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 151</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMERGANCIA DE EMBUTIR, CONFORME PROJETO ELÉTRICO COM TODOS ACESSORIOS INCLUSIVE (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)	UNID	1,00	6.149,85	6.149,85	BDI 1	8.056,30	8.056,30
15.54	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 152</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITO DE EMBUTIR, CONFORME PROJETO ELÉTRICO COM TODOS ACESSORIOS INCLUSIVE (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)	UNID	1,00	10.727,97	10.727,97	BDI 1	14.053,64	14.053,64
15.55			<b>REDE LÓGICA</b>							
15.55.1	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 153</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD U/UTP CM CAT6 1,5M CZ LSZH	UNID	30,00	56,22	1.686,60	BDI 1	73,65	2.209,50
15.55.2	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 154</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PATCH PANEL MODULAR GIGALAN CAT.6 24 P	UNID	2,00	1.020,67	2.041,34	BDI 1	1.337,08	2.674,16
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>366.704,45</b>			<b>476.110,61</b>
<b>16. BATE MACA E FAIXAS PROTETORAS</b>										
16.1	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 57</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATE MACA TIPO CORRIMÃO, CRB 4C, COM H=14 CM ALTURA, NA COR OCEAN GRAY - VERDE MÉDIO, COD.: 8530, REF.: COSIMO CATALDO - (BC) - <b>INSTALADO</b> .	M	42,00	363,55	15.269,10	BDI 2	432,30	18.156,60
16.2	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 58</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO CCR DO TIPO CORRIMÃO NA COR OCEAN GRAY - VERDE MÉDIO COD.: 8530, REF.: COSIMO CATALDO - (BC)	UNID	38,00	46,00	1.748,00	BDI 2	54,70	2.078,60
16.3	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 59</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATE MACA, TIPO PROTETOR DE PAREDE, CCR 50, COM H=12,7 cm, NA COR OCEAN GRAY - VERDE MÉDIO, COD.: 8530, REF.: COSIMO CATALDO. - (BM) - <b>INSTALADO</b>	M	252,00	274,22	69.103,44	BDI 2	326,08	82.172,16
16.4	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 60</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO CCR DO TIPO CORRIMÃO NA COR OCEAN GRAY - VERDE MÉDIO COD.: 8530, REF.: COSIMO CATALDO - (BM)	UNID	250,00	29,00	7.250,00	BDI 2	34,48	8.620,00
16.5	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 61</b>	PROTETORES DE CANTO, CVA-200, NA COR MISSION WHITE - GELO, COD.: 9330, AUTO ADESIVO, COM H=120 cm, ABAS 38 cm, REF.: COSIMO CATALDO - (PC)	UNID	40,00	96,00	3.840,00	BDI 2	114,15	4.566,00
16.6	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 62</b>	CORTINAS DIVISÓRIAS EM VINIL, ANTI-CHAMAS RHINO SKIN, COM TRILHO AUTO PORTANTE PARA CORTINA NA COR VERDE CLARO, COM TEÇA SUPERIOR 100% POLIETILENO NA COR BRANCO, COM H=260 cm, RETA COM COMPRIMENTO DE 240 cm, COM 15 cm DO CHÃO, PROTEÇÃO ANTIFUNGOS E BACTERIAS; NÃO PROPAGA CHAMAS, SUPERFÍCIE LISA E DE FACIL LIMPEZA, PARAFUSADAS EM FORRO DE GESSO. AS CORTINAS DEVERÃO TER TIRANTES PARA TRILHOS NÃO PEGAR NAS LUMINARIAS. FRETE E MÃO DE OBRA DE TODOS OS MATERIAIS E INSTALAÇÃO	M	144,00	373,80	53.827,20	BDI 2	444,49	64.006,56
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>151.037,74</b>			<b>179.599,92</b>



ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALORES (R\$)					
						CUSTO SEM BDI		BDI (%)	CUSTO COM BDI		
						PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM GRANITOS E PRATELEIRAS											
17.1	COMPOSIÇÃO	CPU 63	BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, NA MEDIDA (309x62)cm ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=75 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO DE 305CM E RODOBANCA RETA COM H=20 cm E COMPRIMENTO DE 305CM, COM AS DUAS LATERAIS DE 60CM RETO NA H=20CM, APOIADA SOBRE SUPORTES 4 UNIDADES METÁLICOS DE 3x5 cm PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICA NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. ONDE HOUVER ARMÁRIO BAIXO SOB BANCADA, DEVERÁ SER EXECUTADO SÓCULO COM H=10 cm, RECUADO 5 cm NA FACE FRONTAL E LATERAL DA BANCADA, OBSERVANDO CADA CASO ESPECÍFICO. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO)-POSTO ENFERMAGEM 2 - BC12	UNID	1,00	1.452,35	1.452,35	BDI 1	1.902,58	1.902,58	
17.2	COMPOSIÇÃO	CPU 64	BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO NA MEDIDA DE (122x62)cm, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=90 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO DE 120CM E RODABANCA COM H= 20 cm NO COMPRIMENTO DE 120CM DE UMA LATERAL DE 60CM . APOIADA SOBRE 2 UNIDADES DE METALON 3x5 cm, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - POSTO ENFERMAGEM 2 - BC13	UNID	1,00	686,35	686,35	BDI 1	899,12	899,12	
17.3	COMPOSIÇÃO	CPU 65	BANCADA MOLHADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO NA MEDIDA (112x62)CM, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=90 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO DE 110CM E RODOBANCA RETA COM H=20 cm NO COMPRIMENTO DE 110CM + 60CM DE UM LADO, COM CUBA INOX DE EMBUTIR (CB), DIMENSÕES DE 56x34x17cm (CxLxP). APOIADA SOBRE 2 UNIDADES DE SUPORTES METÁLICOS DE 3x5 cm PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICA NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - POSTO ENFERMAGEM 2 - BC13	UNID	1,00	1.066,35	1.066,35	BDI 1	1.396,92	1.396,92	
17.4	COMPOSIÇÃO	CPU 66	BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO NA MEDIDA (3,54x0,62)M, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=75 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO DE 3,50M E RODOBANCA RETA COM H=20 cm NO COMPRIMENTO DE 3,50M + 0,60M +0,60M, APOIADA SOBRE SUPORTES 6 UNIDADES DE METÁLICOS DE 3x5 cm PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICA NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - POSTO ENFERMAGEM 1 - BC09	UNID	1,00	1.573,35	1.573,35	BDI 1	2.061,09	2.061,09	
17.5	COMPOSIÇÃO	CPU 67	BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO NA MEDIDA (1,09x0,62)M, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=90 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO 1,07M E RODABANCA COM H= 20 cm NO COMPRIMENTO DE FUNDO 1,07M. APOIADA SOBRE 2 UNIDADES DE METALON 3x5 cm, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - POSTO ENFERMAGEM 1 - BC10	UNID	1,00	627,51	627,51	BDI 1	822,04	822,04	
17.6	COMPOSIÇÃO	CPU 68	BANCADA MOLHADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO NA MEDIDA (1,20x0,62)M, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=90 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO 1,20M E RODOBANCA RETA COM H=20 cm NO COMPRIMENTO DE 1,20M + 0,60M, COM CUBA INOX DE EMBUTIR (CB), DIMENSÕES DE 56x34x17cm (CxLxP). APOIADA SOBRE 2 UNIDADES DE SUPORTES METÁLICOS DE 3x5 cm PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICA NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. ONDE HOUVER ARMÁRIO BAIXO SOB BANCADA, DEVERÁ SER EXECUTADO SÓCULO COM H=10 cm, RECUADO 5 cm NA FACE FRONTAL E LATERAL DA BANCADA, (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - POSTO ENFERMAGEM 1 - BC10	UNID	1,00	1.096,35	1.096,35	BDI 1	1.436,22	1.436,22	
17.7	COMPOSIÇÃO	CPU 69	BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO NA MEDIDA (1,25x0,62)M, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=75 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO 1,25M E RODABANCA COM H= 35 cm NO COMPRIMENTO DE 1,25M. APOIADA SOBRE 2 UNIDADES DE METALON 3x5 cm, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - SALA EXAMES/CURATIVOS 1-BC11	UNID	1,00	781,35	781,35	BDI 1	1.023,57	1.023,57	
17.8	COMPOSIÇÃO	CPU 70	BANCADA MOLHADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO NA MEDIDA (1,07x0,62)m, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=90 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO DE 1,05M E RODOBANCA RETA COM H=20 cm NO COMPRIMENTO DE 1,05M, COM CUBA INOX DE EMBUTIR (CB), DIMENSÕES DE 56x34x17cm (CxLxP). APOIADA SOBRE 2 UNIDADES DE SUPORTES METÁLICOS DE 3x5 cm PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICA NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. OBSERVANDO CADA CASO ESPECÍFICO COM O DESNIVEL COM MEIA ESQUADRIAS NO COMPRIMENTO DE 60CM. (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - SALA EXAMES/CURATIVOS 1- BC11	UNID	1,00	1.061,35	1.061,35	BDI 1	1.390,37	1.390,37	
17.9	COMPOSIÇÃO	CPU 71	BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO NA MEDIDA (1,07x0,57)M, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=75 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO 1,05M E RODABANCA COM H= 35 cm NO COMPRIMENTO 1,05M + 0,55M. APOIADA 2 UNIDADES SOBRE METALON 3x5 cm, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - SALA EXAMES/CURATIVOS 2-BC14	UNID	1,00	1.116,35	1.116,35	BDI 1	1.462,42	1.462,42	
17.10	COMPOSIÇÃO	CPU 72	BANCADA MOLHADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO NA MEDIDA (0,82 x 0,57)M, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=90 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO DE 0,80M+ 0,15M E RODOBANCA RETA COM H=20 cm, COM CUBA INOX DE EMBUTIR (CB), DIMENSÕES DE 56x34x17cm (CxLxP). APOIADA SOBRE SUPORTES METÁLICOS DE 3x5 cm PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICA NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. OBSERVANDO CADA CASO ESPECÍFICO COM O DESNIVEL COM MEIA ESQUADRIAS NO COMPRIMENTO DE 55CM. (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - SALA EXAMES/CURATIVOS 2-BC14	UNID	1,00	946,35	946,35	BDI 1	1.239,72	1.239,72	

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALORES (R\$)				
						CUSTO SEM BDI		BDI (%)	CUSTO COM BDI	
						PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
17.11	COMPOSIÇÃO	CPU 73	BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO NA MEDIDA (2,02x0,82)M, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=75 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO DE 2,00M E RODABANCA COM H= 23cm NO COMPRIMENTO DE 2,00M. APOIADA SOBRE METALON 3x5 cm, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - ENFERMARIA LACTANTES 5 - BCS	UNID	1,00	1.111,35	1.111,35	BDI 1	1.455,87	1.455,87
17.12	COMPOSIÇÃO	CPU 76	BANCADA MOLHADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO NA MEDIDA (2,02x0,82)M, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=90 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO 2,00M E RODOBANCA RETA COM H=35 cm NO COMPRIMENTO 1,00M, COM CUBA INOX DE EMBUTIR (CB), DIMENSÕES DE 56x34x17cm (CxLxP). APOIADA SOBRE 2 UNIDADES DE SUPORTES METÁLICOS DE 3x5 cm PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICA NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. <b>OBSERVANDO CADA CASO ESPECÍFICO COM O DESNIVEL COM MEIA ESQUADRIAS NO COMPRIMENTO DE 60CM E ALTURA DE 15CM.</b> (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO). (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - ENFERMARIA LACTANTES 5 - BCS	UNID	1,00	946,35	946,35	BDI 1	1.239,72	1.239,72
17.13	COMPOSIÇÃO	CPU 77	PRATELEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, NA MEDIDA (1,69x0,42)M, (ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, APOIADA SOBRE 3 UNIDADES DE METALON 3x5 cm, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. (DML)	UNID	1,00	502,15	502,15	BDI 1	657,82	657,82
17.14	COMPOSIÇÃO	CPU 78	BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO NO FORMATO DE L NA MEDIDA (1,97x0,57)M + (1,02x0,62)M, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=90 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO DE 1,33M + 1,00M E RODOBANCA RETA COM H=10 cm NO COMPRIMENTO DE 1,93M + 0,55M + 0,60M, APOIADA SOBRE 6 UNIDADES SUPORTES METÁLICOS DE 3x5 cm PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICA NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - SALA DE UTILIDADES - BC3	UNID	1,00	888,05	888,05	BDI 1	1.163,35	1.163,35
17.15	COMPOSIÇÃO	CPU 79	PRATELEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, NA MEDIDA (1,97x0,57)M + (1,02x0,62)M, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, APOIADA SOBRE 6 UNIDADES DE METALON 3x5 cm, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - SALA DE UTILIDADES - BC3	UNID	1,00	540,40	540,40	BDI 1	707,92	707,92
17.16	COMPOSIÇÃO	CPU 80	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRATELEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, NA MEDIDA (2,29x0,37)M, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, APOIADA SOBRE 5 UNIDADES DE METALON 3x5 cm, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. - GUARDA DE EQUIPAMENTOS - PT	UNID	6,00	277,46	1.664,76	BDI 1	363,47	2.180,82
17.17	COMPOSIÇÃO	CPU 81	BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO NA MEDIDA (1,05x0,57)M, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=90 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO DE 105 CM E RODABANCA COM H= 20 cm NO COMPRIMENTO DE 95 CM + 55 CM. APOIADA SOBRE 2 UNIDADES DE METALON 3x5 cm, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - HIG. DE LACTENTES - BC6	UNID	1,00	368,50	368,50	BDI 1	482,74	482,74
17.18	COMPOSIÇÃO	CPU 82	BANCADA MOLHADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO NA MEDIDA (0,97x0,57)M, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=90 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO DE 95 CM + 95 CM E RODOBANCA RETA COM H=20 cm NO COMPRIMENTO 95CM + 95CM, COM BANHEIRA INOX PARA BERÇÁRIO DE SOBREPOR, DIMENSÃO 70x40x20cm FDE, Cód.: FDEBV704023-P - REF.: INOXBRITO. APOIADA SOBRE 2 UNIDADES DE SUPORTES METÁLICOS DE 3x5 cm PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICA NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - HIG. DE LACTENTES - BC6	UNID	2,00	1.959,15	3.918,30	BDI 1	2.566,49	5.132,98
17.19	COMPOSIÇÃO	CPU 83	PRATELEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, NA MEDIDA (3,00x0,47)M, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, APOIADA SOBRE 5 UNIDADES DE METALON 3x5 cm, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. - HIG. DE LACTENTES - BC6	UNID	1,00	658,15	658,15	BDI 1	862,18	862,18
17.20	COMPOSIÇÃO	CPU 84	BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, ESPESSURA DE 2 cm NA MEDIDA (82x57)CM, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=90 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO DE 80CM E RODABANCA COM H= 20 cm NO COMPRIMENTO DE 80CM + 55CM. APOIADA SOBRE 2 UNIDADES DE METALON 3x5 cm, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. - I.S ENF. 6 - BC7	UNID	1,00	591,35	591,35	BDI 1	774,67	774,67
17.21	COMPOSIÇÃO	CPU 85	BANCADA MOLHADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO NA MEDIDA (102x57)CM, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=90 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm E RODOBANCA RETA COM H=20 cm, COM BANHEIRA INOX PARA BERÇÁRIO DE SOBREPOR, DIMENSÃO 70x40x20cm FDE, Cód.: FDEBV704023-P - REF.: INOXBRITO. APOIADA SOBRE 2 UNIDADES DE SUPORTES METÁLICOS DE 3x5 cm PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICA NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. - I.S ENF. 6 - BC7	UNID	1,00	1.996,20	1.996,20	BDI 1	2.615,02	2.615,02
17.22	SINAPI	102253	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, COM H=180 cm. NA MEDIDA (1,82 X 1,24)M COM ACABAMENTOS NA PARTE SUPERIOR ESPESSURA 3CM E ABERTURA NO VÃO INFERIOR (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO)- D1 - I.S ENF. 2	UNID	2,26	600,05	1.356,11	BDI 1	786,07	1.776,52
17.23	SINAPI	102253	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS BIPOLIDA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, COM H=180 cm. NA MEDIDA (1,82 X 0,13)M COM ACABAMENTOS NA PARTE SUPERIOR, E NAS DUAS LATERAIS NA ESPESSURA 3CM (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - D1 - I.S ENF. 2; I.S ENF. 3; I.S ENF. 6; I.S. FUNC.	M2	0,95	600,05	570,05	BDI 1	786,07	746,77

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALORES (R\$)				
						CUSTO SEM BDI		BDI (%)	CUSTO COM BDI	
						PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
17.24	SINAPI	102253	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, COM H=180 cm. NA MEDIDA (1,82 X 0,22)M COM ACABAMENTOS NA PARTE SUPERIOR, E UMA LATERAL NA ESPESSURA 3CM (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - D1 - I.S ENF. 2	M2	0,40	600,05	240,02	BDI 1	786,07	314,43
17.25	SINAPI	102253	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, COM H=180 cm. NA MEDIDA (1,82 X 0,17)M COM ACABAMENTOS NA PARTE SUPERIOR, E UMA LATERAL NA ESPESSURA 3CM (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - D1 - I.S ENF. 2	M2	0,31	600,05	186,02	BDI 1	786,07	243,68
17.26	SINAPI	102253	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, COM H=180 cm. NA MEDIDA (1,82 X 1,09)M COM ACABAMENTOS NA PARTE SUPERIOR ESPESSURA 3CM E ABERTURA NO VÃO INFERIOR (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - D1 - I.S ENF. 3	M2	1,98	600,05	1.188,10	BDI 1	786,07	1.556,42
17.27	SINAPI	102253	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, COM H=180 cm. NA MEDIDA (1,82 X 0,37)M COM ACABAMENTOS NA PARTE SUPERIOR, E UMA LATERAL NA ESPESSURA 3CM (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - D1 - I.S ENF.3	M2	0,67	600,05	402,03	BDI 1	786,07	526,67
17.28	SINAPI	102253	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, COM H=180 cm. NA MEDIDA (1,82 X 0,27)M COM ACABAMENTOS NA PARTE SUPERIOR, E UMA LATERAL NA ESPESSURA 3CM (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - D1 - I.S ENF.3; I.S ENF.6; I.S FUNC.	M2	1,47	600,05	882,07	BDI 1	786,07	1.155,52
17.29	SINAPI	102253	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, COM H=180 cm. NA MEDIDA (1,82 X 1,49)M COM ACABAMENTOS NA PARTE SUPERIOR ESPESSURA 3CM E ABERTURA NO VÃO INFERIOR - D1 (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - I.S ACOMPAN.	M2	2,71	600,05	1.626,14	BDI 1	786,07	2.130,25
17.30	SINAPI	102253	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS BIPOLIDA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, COM H=180 cm. NA MEDIDA (1,82 X 0,10)M COM ACABAMENTOS NA PARTE SUPERIOR, E NAS DUAS LATERAIS NA ESPESSURA 3CM - D1 (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - I.S. ACOMPAN.	M2	0,18	600,05	108,01	BDI 1	786,07	141,49
17.31	SINAPI	102253	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, COM H=180 cm. NA MEDIDA (1,82 X 0,23)M COM ACABAMENTOS NA PARTE SUPERIOR, E UMA LATERAL NA ESPESSURA 3CM COM ABERTURA EMBAIXO - D1 (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - I.S. ACOMPAN.	M2	0,42	600,05	252,02	BDI 1	786,07	330,15
17.32	SINAPI	102253	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, COM H=180 cm. NA MEDIDA (1,82 X 1,20)M COM ACABAMENTOS NA PARTE SUPERIOR ESPESSURA 3CM E ABERTURA NO VÃO INFERIOR - D1 (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - I.S ENF.6	M2	2,18	600,05	1.308,11	BDI 1	786,07	1.713,63
17.33	SINAPI	102253	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, COM H=180 cm. NA MEDIDA (1,82 X 0,24)M COM ACABAMENTOS NA PARTE SUPERIOR, E UMA LATERAL NA ESPESSURA 3CM - D1 (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - I.S ENF.6; I.S FUNC.	M2	0,87	600,05	522,04	BDI 1	786,07	683,88
17.34	SINAPI	102253	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, COM H=180 cm. NA MEDIDA (1,82 X 1,40)M COM ACABAMENTOS NA PARTE SUPERIOR ESPESSURA 3CM E ABERTURA NO VÃO INFERIOR (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - D1 - I.S FUN.	M2	2,55	600,05	1.530,13	BDI 1	786,07	2.004,48
17.35	COMPOSIÇÃO	CPU 86	BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO NA MEDIDA (0,74x0,57)M, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=90 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO DE 0,72M E RODABANCA COM H= 20 cm NO COMPRIMENTO DE 0,72M + 0,55M. APOIADA SOBRE 2 UNIDADES DE METALON 3x5 cm, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL -(CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - I.S ENF. 2 - BC1	UNID	1,00	491,35	491,35	BDI 1	643,67	643,67
17.36	COMPOSIÇÃO	CPU 87	BANCADA MOLHADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO NA MEDIDA (0,98x0,57)M NA ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=90 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO DE 0,96M E RODABANCA RETA COM H=20 cm NO COMPRIMENTO DE 0,96M + 0,55M, COM BANHEIRA INOX PARA BERÇÁRIO DE SOBREPOR (BB) BANHEIRA INOX PARA BERÇÁRIO DE SOBREPOR, CÓD.: FDEBV704023-P - REF.: INOXBRITO, DIMENSÃO 70x40x20cm (CxLxP). APOIADA SOBRE 2 UNIDADES DE SUPORTES METÁLICOS DE 3x5 cm PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICA NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - I.S ENF. 2 - BC1 / I.S ENF. 3 - BC2	UNID	2,00	1.996,20	3.992,40	BDI 1	2.615,02	5.230,04
17.37	COMPOSIÇÃO	CPU 88	BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO (0,99x0,57)M, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=90 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO DE 0,97M E RODABANCA COM H= 20 cm NO COMPRIMENTO DE 0,97M + 0,55M. APOIADA SOBRE 2 UNIDADES DE METALON 3x5 cm, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. -(CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - I.S ENF. 3 - BC2	UNID	1,00	602,25	602,25	BDI 1	788,95	788,95
17.38	COMPOSIÇÃO	CPU 89	PRATELEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, NA MEDIDA (1,97x0,57)M, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, APOIADA SOBRE 4 UNIDADES DE METALON 3x5 cm, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - I.S ENF. 3 - BC2	UNID	1,00	427,20	427,20	BDI 1	559,63	559,63
17.39	COMPOSIÇÃO	CPU 90	PRATELEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, NA MEDIDA (1,72x0,57)M, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, APOIADA SOBRE 4 UNIDADES DE METALON 3x5 cm, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - I.S ENF. 2 - BC1	UNID	1,00	395,83	395,83	BDI 1	518,54	518,54

						BDI 2: 18,91%		BDI 1: 31,00%		R00	
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALORES (R\$)					
						CUSTO SEM BDI		BDI (%)	CUSTO COM BDI		
						PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
17.40	COMPOSIÇÃO	CPU 91	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PEITORIL PARA VISOR (V01) FAZENDO MOLDURA NA ALVENARIA - GRANITO CINZA CORUMBÁ, NA DIMENSÃO (1,00x0,27 m), ESPESSURA 2 CM - MEIA ESQUADRIA (POLIDO NOS DOIS LADOS)	UNID	32,00	141,02	4.512,64	BDI 1	184,74	5.911,68	
17.41	COMPOSIÇÃO	CPU 92	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEITORIL PARA VISOR (V02) FAZENDO MOLDURA NA ALVENARIA NAS LATERAIS- GRANITO CINZA CORUMBÁ, NA DIMENSÃO (1,50x0,27 m), ESPESSURA 2 CM - MEIA ESQUADRIA (POLIDO NOS DOIS LADOS)	UNID	4,00	187,71	750,84	BDI 1	245,90	983,60	
17.42	COMPOSIÇÃO	CPU 93	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEITORIL PARA VISOR (V02) FAZENDO MOLDURA NA ALVENARIA - GRANITO CINZA CORUMBÁ, NA DIMENSÃO (1,54x0,15 m), ESPESSURA 2 CM - SUPERIOR (POLIDO NOS DOIS LADOS)	UNID	4,00	146,42	585,68	BDI 1	191,81	767,24	
17.43	COMPOSIÇÃO	CPU 94	BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO NA MEDIDA (2,24x0,56)M, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=75 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO DE 2,20M E RODOBANCA RETA COM H=20 cm NO COMPRIMENTO DE 2,20M. APOIADA SOBRE 4 UNIDADES DE SUPORTES METÁLICOS DE 3x5 cm PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICA NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. OBSERVANDO CADA CASO ESPECÍFICO. CONFORME DETALHE ESPECÍFICO. (CIRCULAÇÃO- BC8 PRESCRIÇÃO)	UNID	1,00	942,95	942,95	BDI 1	1.235,26	1.235,26	
17.44	COMPOSIÇÃO	CPU 95	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESPESSURA 2 CM NAS MEDIDAS (0,90x0,26)M + (0,92x0,26)M + ((0,98x0,26)M x 2 unidades) + (2,68 x 0,26)M + ((1,08 x 0,26) x 2unidades) - (POSTO ENFERMAGEM/SERVIÇOS 1)	CJ	1,00	568,31	568,31	BDI 1	744,49	744,49	
17.45	COMPOSIÇÃO	CPU 96	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESPESSURA 2 CM NAS MEDIDAS (2,08 x 0,26)M + (1,08 x 0,26)M + (0,98 x 0,26)M + (1,70 x 0,26)M - (POSTO ENFERMAGEM/SERVIÇOS 2)	CJ	1,00	568,31	568,31	BDI 1	744,49	744,49	
17.46	COMPOSIÇÃO	CPU 97	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESPESSURA 2 CM NAS MEDIDAS (1,61 x 0,26)M + (2,08 x 0,26)M x 2 UNIDADES - (CIRCULAÇÃO 1)	CJ	1,00	517,87	517,87	BDI 1	678,41	678,41	
17.47	COMPOSIÇÃO	CPU 98	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESPESSURA 2 CM NAS MEDIDAS (1,33 x 0,26)M + (2,08 x 0,26)M x 2 UNIDADES - (CIRCULAÇÃO 2)	CJ	1,00	441,42	441,42	BDI 1	578,26	578,26	
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>48.561,12</b>			<b>63.615,29</b>	
<b>18. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MARCENARIA - 3º A</b>											
<b>18.1 MARCENARIA - 3º A</b>											
18.1.1	COMPOSIÇÃO	CPU 99	ARMÁRIO, COM CHAVE, EM MDF, E=15 mm, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO, COR AZUL REAL. Cód. L117, ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS, E=0,8mm, REF.: FÓRMICA. (EM TODA A PARTE EXTERNA APARENTE, INTERNA E PRATELEIRAS DO ARMÁRIO) DIMENSÕES 100x280x45 (LxHxP). PUXADOR LINHA ECONÔMICA, Cód IL 2092, ACABAMENTO CROMADO ESCOVADO, MATERIAL ZAMAC, REF.: ITALYLINE. COM 5 UNIDADES DE PARTILHEIRAS - (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO) - AMBIENTE BRINQUEDOTECA	UNID	1,00	5.292,00	5.292,00	BDI 2	6.292,72	6.292,72	
18.1.2	COMPOSIÇÃO	CPU 100	PAINEL PARA FIXAÇÃO DA TV DE 42", EM MDF MADEIRADO, LINHA LACCA AD, LUZ REFLEXO, COR AMARELO GEMA, REF.: EUCATEX DIMENSÕES 250x5x270 cm (CxLxH), INSTALADO COM H= 10 cm DO RODAPÉ (PTV) - (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO) - AMBIENTE BRINQUEDOTECA	UNID	1,00	3.234,00	3.234,00	BDI 2	3.845,55	3.845,55	
18.1.3	COMPOSIÇÃO	CPU 101	APARADOR EM MDF MADEIRADO, LINHA PRISMA, NA COR LARNACA, REF.: DURATEX NA DIMENSÕES 250x40x55 cm (CxLxH). (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO) - AMBIENTE BRINQUEDOTECA	UNID	1,00	2.268,00	2.268,00	BDI 2	2.696,88	2.696,88	
18.1.4	COMPOSIÇÃO	CPU 102	ARMÁRIO ALTO, COM CHAVE, INSTALADO ACIMA A 60cm DA BANCADA, EM MDF, LINHA ORIGINAL, E=15 mm, NAS DUAS FACES, NA COR CRISTAL TX, REF.: DURATEX, DIMENSÕES 305x130x40 (LxHxP). COM 6 UNIDADES DE PUXADOR LINHA ECONÔMICA, Cód IL 2092, PARA AS 6 UNID DE PORTAS, ACABAMENTO CROMADO ESCOVADO, MATERIAL ZAMAC, REF.: ITALYLINE. COM 1 UNID DE PRATELEIRA INTERNA E COM 25 NICHOS ABAIXO DO ARMÁRIO. (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO)-POSTO ENFERMAGEM/SERVIÇOS 2 - A7	UNID	1,00	7.472,00	7.472,00	BDI 2	8.884,96	8.884,96	
18.1.5	COMPOSIÇÃO	CPU 103	ARMÁRIO ALTO, COM CHAVE, INSTALADO ACIMA A 60cm DA BANCADA, EM MDF, LINHA ORIGINAL, E=15 mm, NAS DUAS FACES, NA COR CINZA CRISTAL TX, REF.: DURATEX, DIMENSÕES 230x130x40 (LxHxP). PUXADOR LINHA ECONÔMICA, Cód IL 2092, ACABAMENTO CROMADO ESCOVADO, MATERIAL ZAMAC, REF.: ITALYLINE. COM TRES PRATELEIRAS INTERNAS, INCLUINDO 6 UNIDADES DE PORTAS (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO)- POSTO ENFERMAGEM/SERVIÇOS 2 - A8	UNID	1,00	5.197,50	5.197,50	BDI 2	6.180,35	6.180,35	
18.1.6	COMPOSIÇÃO	CPU 104	ARMÁRIO BAIXO, COM CHAVE, INSTALADO SOB AS BANCADAS, EM MDF, LINHA ORIGINAL, E=15 mm, NAS DUAS FACES, NA COR CINZA CRISTAL TX, REF.: DURATEX, DIMENSÕES 122x72x60 (LxHxP). PUXADOR LINHA ECONÔMICA, Cód IL 2092, ACABAMENTO CROMADO ESCOVADO, MATERIAL ZAMAC, REF.: ITALYLINE. (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO)- POSTO ENFERMAGEM/SERVIÇOS 2 - AB3	UNID	1,00	1.701,00	1.701,00	BDI 2	2.022,66	2.022,66	
18.1.7	COMPOSIÇÃO	CPU 105	ARMÁRIO ALTO, COM CHAVE, INSTALADO ACIMA A 60cm DA BANCADA, EM MDF, LINHA ORIGINAL, E=15 mm, NAS DUAS FACES, NA COR CINZA CRISTAL TX, REF.: DURATEX, DIMENSÕES 300x130x40 (LxHxP). 6 UNIDADES DE PUXADOR LINHA ECONÔMICA, Cód IL 2092, ACABAMENTO CROMADO ESCOVADO, MATERIAL ZAMAC, REF.: ITALYLINE.COM TRES PRATELEIRAS INTERNAS E 6 UNIDADES DE PORTAS (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO)- POSTO ENFERMAGEM/SERVIÇOS 1 - A3	UNID	1,00	6.756,75	6.756,75	BDI 2	8.034,45	8.034,45	
18.1.8	COMPOSIÇÃO	CPU 106	ARMÁRIO ALTO, COM CHAVE, INSTALADO ACIMA A 60cm DA BANCADA, EM MDF, LINHA ORIGINAL, E=15 mm, NAS DUAS FACES, NA COR CINZA CRISTAL TX, REF.: DURATEX, DIMENSÕES 350x130x40 (LxHxP). COM 6 UNIDADES DE PUXADOR LINHA ECONÔMICA, Cód IL 2092 COM 6 UNID. DE PORTAS, ACABAMENTO CROMADO ESCOVADO, MATERIAL ZAMAC, REF.: ITALYLINE. COM 1 UNID DE PRATELEIRA INTERNA E COM 28 NICHOS ABAIXO DO ARMÁRIO (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO)- POSTO ENFERMAGEM/SERVIÇOS 1 - A2	UNID	1,00	8.599,50	8.599,50	BDI 2	10.225,67	10.225,67	
18.1.9	COMPOSIÇÃO	CPU 107	ARMÁRIO BAIXO, COM CHAVE, INSTALADO SOB AS BANCADAS, EM MDF, LINHA ORIGINAL, E=15 mm, NAS DUAS FACES, NA COR CINZA CRISTAL TX, REF.: DURATEX, DIMENSÕES 107x72x60 (LxHxP). PUXADOR LINHA ECONÔMICA, Cód IL 2092, ACABAMENTO CROMADO ESCOVADO, MATERIAL ZAMAC, REF.: ITALYLINE. E UMA PRATELEIRA INTERNA. (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO)- POSTO ENFERMAGEM/SERVIÇOS 1 - A3	UNID	1,00	1.456,35	1.456,35	BDI 2	1.731,75	1.731,75	

						BDI 2: 18,91%		BDI 1: 31,00%		R00	
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALORES (R\$)					
						CUSTO SEM BDI		BDI (%)	CUSTO COM BDI		
						PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
18.1.10	COMPOSIÇÃO	CPU 108	ARMÁRIO ALTO, COM CHAVE, INSTALADO ACIMA A 60cm DA BANCADA, EM MDF, LINHA ORIGINAL, E=15 mm, NAS DUAS FACES, NA COR CINZA CRISTAL TX, REF.: DURATEX, DIMENSÕES 230x130x40 (LxHxP). PUXADOR LINHA ECONÔMICA, CÓD IL 2092, ACABAMENTO CROMADO ESCOVIDADO, MATERIAL ZAMAC, REF.: ITALYLINE. COM 3 UNIDADES DE PRATELEIRA INTERNA E 6 UNIDADES DE PORTAS (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO)-SALA EXAMES/CURATIVOS 1 - A4	UNID	1,00	6.756,75	6.756,75	BDI 2	8.034,45	8.034,45	
18.1.11	COMPOSIÇÃO	CPU 109	ARMÁRIO ALTO, COM CHAVE, INSTALADO ACIMA A 60cm DA BANCADA, EM MDF, LINHA ORIGINAL, E=15 mm, NAS DUAS FACES, NA COR CINZA CRISTAL TX, REF.: DURATEX, DIMENSÕES 185x130x40 (LxHxP). COM 3 UNIDADES DE PRATELEIRA INTERNA E 4 UNIDADES DE PORTAS COM PUXADOR LINHA ECONÔMICA, CÓD IL 2092, ACABAMENTO CROMADO ESCOVIDADO, MATERIAL ZAMAC, REF.: ITALYLINE. (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO)-SALA EXAMES/CURATIVOS 2 - A11	UNID	1,00	4.158,00	4.158,00	BDI 2	4.944,28	4.944,28	
18.1.12	COMPOSIÇÃO	CPU 110	ARMÁRIO BAIXO, COM CHAVE, INSTALADO SOB AS BANCADAS, EM MDF, LINHA ORIGINAL, E=15 mm, NAS DUAS FACES, NA COR CINZA CRISTAL TX, REF.: DURATEX, DIMENSÕES 100x72x60 (LxHxP). PUXADOR LINHA ECONÔMICA, CÓD IL 2092, ACABAMENTO CROMADO ESCOVIDADO, MATERIAL ZAMAC, REF.: ITALYLINE. COM 1 UNIDADES DE PRATELEIRA INTERNA E 1 UNIDADE DE PORTA E COM 10 NICHOS NO ARMÁRIO (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO)- ENFERMARIA LACTANTES 5- AB1	UNID	1,00	2.289,00	2.289,00	BDI 2	2.721,85	2.721,85	
18.1.13	COMPOSIÇÃO	CPU 111	ARMÁRIO ALTO, COM CHAVE, INSTALADO ACIMA A 150cm DO PISO, EM MDF, LINHA ORIGINAL, E=15 mm, NAS DUAS FACES, NA COR CINZA CRISTAL TX, REF.: DURATEX, DIMENSÕES 80x130x35 (LxHxP). PUXADOR LINHA ECONÔMICA, CÓD IL 2092, ACABAMENTO CROMADO ESCOVIDADO, MATERIAL ZAMAC, REF.: ITALYLINE PARA DUAS PORTAS. COM 3 UNIDADES DE PRATELEIRA INTERNA. (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO)- ANTECÂMERA ISOLADO 2 - A09	UNID	1,00	1.806,00	1.806,00	BDI 2	2.147,51	2.147,51	
18.1.14	COMPOSIÇÃO	CPU 112	ARMÁRIO ALTO, COM CHAVE, INSTALADO ACIMA A 150cm DO PISO, EM MDF, LINHA ORIGINAL, E=15 mm, NAS DUAS FACES, NA COR CINZA CRISTAL TX, REF.: DURATEX, DIMENSÕES 85x130x35 (LxHxP). PUXADOR LINHA ECONÔMICA, CÓD IL 2092, ACABAMENTO CROMADO ESCOVIDADO, MATERIAL ZAMAC, REF.: ITALYLINE. COM 3 UNIDADES DE PRATELEIRA INTERNA. (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO)- ANTECÂMERA ISOLADO 1 - A10	UNID	1,00	1.905,75	1.905,75	BDI 2	2.266,13	2.266,13	
18.1.15	COMPOSIÇÃO	CPU 113	ARMÁRIO, COM CHAVE, INSTALADO PISO A TETO, EM MDF, LINHA ORIGINAL, E=15 mm, NAS DUAS FACES, NA COR CINZA CRISTAL TX, REF.: DURATEX, DIMENSÕES 55x270x60 (LxHxP). PUXADOR LINHA ECONÔMICA, CÓD IL 2092, ACABAMENTO CROMADO ESCOVIDADO, MATERIAL ZAMAC, REF.: ITALYLINE. (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO)- ROUPARIA - A6	UNID	7,00	2.598,75	18.191,25	BDI 2	3.090,17	21.631,19	
18.1.16	COMPOSIÇÃO	CPU 114	ARMÁRIO ALTO, COM CHAVE, INSTALADO ACIMA A 150cm DO PISO, EM MDF, LINHA ORIGINAL, E=15 mm, NAS DUAS FACES, NA COR CINZA CRISTAL TX, REF.: DURATEX, DIMENSÕES 200x130x35 (LxHxP). PUXADOR LINHA ECONÔMICA, CÓD IL 2092, ACABAMENTO CROMADO ESCOVIDADO, MATERIAL ZAMAC, REF.: ITALYLINE PARA DUAS PORTAS. COM 3 UNIDADES DE PRATELEIRA INTERNA. (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO)- ANTECAMARA - A1	UNID	1,00	4.504,50	4.504,50	BDI 2	5.356,30	5.356,30	
18.2			MOVEIS DE DECORAÇÃO - 3º A								
18.2.1	COMPOSIÇÃO	CPU 118	FORNECIMENTO E ENTREGAR PUFF QUADRADO INFANTIL 25X25X30 ALTURA - ESTRUTURA MADEIRA - TECIDO COURO SINTETICO CORES: PINK = 1 UNIDADES; AMARELO= 1 UNIDADES; AZUL ROYAL= 1 UNIDADES; VERDE LIMÃO= 1 UNIDADES; VERMELHO= 1 UNIDADES - (PUFF) - MARCA: PUFFTELL	UNID	5,00	69,90	349,50	BDI 2	83,12	415,60	
18.2.2	COMPOSIÇÃO	CPU 119	FORNECIMENTO E ENTREGAR CONJUNTO MESA NA COR BRANCA COM 6 CADEIRAS ADULTO EM TUBOS AÇO 20,7 COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO MODELO FNDE - NAS CORES: VERMELHA: 2 UNIDADES; AMARELA: 1 UNIDADE; AZUL: 2 UNIDADES; VERDE: 1 UNIDADE. MESA REDONDA DIAMETRO 150Mts NA COR BRANCA, TAMPO EM MDF MELAMINICO 18MM COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC, PÉS EM AÇO TUBO 3 POL. E METALON 50X30. - MARCA: BRASIL COMERCIAL (MR1)	CJ	3,00	1.598,00	4.794,00	BDI 2	1.900,18	5.700,54	
18.2.3	COMPOSIÇÃO	CPU 120	FORNECIMENTO E ENTREGAR CONJUNTO MESA NA COR BRANCA COM 4 CADEIRAS INFANTIL, MESA REDONDA DIAMETRO 100Mts, TAMPO EM MDF MELAMINICO 18MM COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC, PÉS EM AÇO TUBO 3 POL. E METALON 50X30. NAS CORES: VERMELHA: 1 UNIDADES; AMARELA: 1 UNIDADE; AZUL: 1 UNIDADES; VERDE: 1 UNIDADE. COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO MODELO FNDE - MARCA: BRASIL COMERCIAL (M1)	CJ	1,00	2.300,00	2.300,00	BDI 2	2.734,93	2.734,93	
18.2.4	COMPOSIÇÃO	CPU 121	FORNECIMENTO E ENTREGA DE ARMÁRIO 02 PORTAS ROUPEIRO DE AÇO, DIMENSÕES 30x45X182 cm (LxPxH) - CÓD.: NK1302, REF.: NILKO ARMÁRIOS - COR LARANJA RUBI COM PÉS ELEVADOS EM INOX. CONFORME PROJETO COM FECHO TRAVAMENTO TRIPLO COM CHAVE -COM PÉS ELEVADOS EM AÇO INOX - E2	CJ	8,00	1.390,30	11.122,40	BDI 2	1.653,21	13.225,68	
18.2.5	COMPOSIÇÃO	CPU 122	FORNECIMENTO E ENTREGA DE ARMÁRIO 02 PORTAS ROUPEIRO DE AÇO, DIMENSÕES 30x45X182 cm (LxPxH) - CÓD.: NK1302, REF.: NILKO ARMÁRIOS - COR VERDE FLUORESCENTE. COM PÉS ELEVADOS EM INOX. CONFORME PROJETO COM FECHO TRAVAMENTO TRIPLO COM CHAVE - COM PÉS ELEVADOS EM AÇO INOX - E4	CJ	11,00	1.390,30	15.293,30	BDI 2	1.653,21	18.185,31	
18.2.6	COMPOSIÇÃO	CPU 123	FORNECIMENTO E ENTREGAR DE ARMÁRIO 02 PORTAS ROUPEIRO DE AÇO, DIMENSÕES 30x45X182 cm (LxPxH) - CÓD.: NK1302, REF.: NILKO ARMÁRIOS - COR AMARELO. COM PÉS ELEVADOS EM INOX. CONFORME PROJETO COM FECHO TRAVAMENTO TRIPLO COM CHAVE -COM PÉS ELEVADOS EM AÇO INOX - E3	CJ	5,00	1.390,30	6.951,50	BDI 2	1.653,21	8.266,05	
18.2.7	COMPOSIÇÃO	CPU 129	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO - SMART TV LED 43" (CONSIDERAR STV E SDC) Smart TV LED 43" Full HD AOC Roku 43S5195/78 com Wi-fi, Controle Remoto com Atalhos, Roku Mobile, Miracast, Entradas HDMI e USB	UNID	2,00	2.078,66	4.157,32	BDI 2	2.471,73	4.943,46	
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>126.556,37</b>			<b>150.488,27</b>	
<b>19. GASES MEDICINAIS</b>											
19.1	COMPOSIÇÃO	CPU 124	ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE REDES DISTRIBUIÇÃO GASES MEDICINAIS PARA OBRA - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO	UNID	1,00	3.500,00	3.500,00	BDI 2	4.161,85	4.161,85	
19.2	COMPOSIÇÃO	CPU 125	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE TUBULAÇÕES DE GASES MEDICINAIS E VÁCUO CLÍNICO NAS UNIDADES FÍSICO FUNCIONAIS DE INTERNAÇÃO COM TODOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA E DESPESAS - PEDIÁTRICA 3ºANDAR ALAS A DO HOSPITAL SANTA CASA DE BELO HORIZONTE.	UNID	1,00	96.300,00	96.300,00	BDI 2	114.510,33	114.510,33	
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>99.800,00</b>			<b>118.672,18</b>	
<b>20. PERSIANAS</b>											
20.1	COMPOSIÇÃO	CPU 127	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA DE ROLO, BLACKOUT BK, PINKPOINT, NA COR 722, DIMENSÕES DE JANELAS DE 65x158cm - (PER) - REFEITÓRIO ACOMPANHANTES	UNID	8,00	367,00	2.936,00	BDI 2	436,40	3.491,20	
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>2.936,00</b>			<b>3.491,20</b>	

						BDI 2: 18,91%	BDI 1: 31,00%	R00		
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALORES (R\$)				
						CUSTO SEM BDI		BDI (%)	CUSTO COM BDI	
						PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
<b>21. LIMPEZA GERAL</b>										
21.1	SETOP	ED-50266	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M2	770,15	6,46	4.975,17	BDI 1	8,46	6.515,47
21.2	SETOP	ED-51126	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE)	M3	77,02	50,00	3.851,00	BDI 1	65,50	5.044,81
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>8.826,17</b>			<b>11.560,28</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>							<b>1.923.245,58</b>			<b>2.467.629,98</b>

 ÁREA DA OBRA (m<sup>2</sup>): 770,15

 PREÇO POR m<sup>2</sup> (R\$): 3.204,09

Belo Horizonte, 31 de Março de 2023.

Renata Coelho Batista Araujo – Eng<sup>a</sup> Civil - CREA 16.2353/D  
 Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte  
 Grupo Santa Casa BH

						BDI 2: 18,91%		BDI 1: 31,00%		R00	
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALORES (R\$)					
						CUSTO SEM BDI		BDI (%)	CUSTO COM BDI		
						PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
<b>1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>											
1.1	COMPOSIÇÃO	CPU 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,00	17.768,64	106.611,84	BDI 1	23.276,92	139.661,52	
1.2	SETOP	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA O,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS.	UNID	1,00	1.390,32	1.390,32	BDI 1	1.821,32	1.821,32	
1.3	COMPOSIÇÃO	CPU 02	PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS COM VISITA TÉCNICA E LAUDO TÉCNICO REFERENTE A REFORMA A SER REALIZADA DEMOLIÇÃO DA OBRA DA PEDIÁTRICA NO 3º ANDAR ALA B.	UNID	1,00	7.305,90	7.305,90	BDI 2	8.687,45	8.687,45	
1.4	SETOP	ED-50393	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE	UNID	1,00	5.452,18	5.452,18	BDI 1	7.142,36	7.142,36	
<b>1.3 EQUIPAMENTOS</b>											
1.3.1	SETOP	ED-48245	CONSTRUÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA REVESTIMENTO INTERNO DE FORROS	M2	745,73	10,91	8.135,91	BDI 1	14,29	10.656,48	
1.3.2	COMPOSIÇÃO	CPU 03	PROTEÇÃO DE ELEVADOR EXISTENTE PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DURANTE A OBRA - COMPRAR	UNID	1,00	1.890,00	1.890,00	BDI 1	2.475,90	2.475,90	
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>130.786,15</b>			<b>170.445,03</b>	
<b>2. DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES</b>											
2.1	SETOP	ED-48436	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	40,08	134,74	5.400,38	BDI 1	176,51	7.074,52	
2.2	SETOP	ED-48479	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	446,99	15,69	7.013,27	BDI 1	20,55	9.185,64	
2.4	COMPOSIÇÃO	CPU 04	REMOÇÃO DE ARMÁRIOS	M2	8,85	20,19	178,68	BDI 1	26,45	234,08	
2.5	COMPOSIÇÃO	CPU 05	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA AMIANTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	25,42	16,17	411,04	BDI 1	21,18	538,40	
2.6	SETOP	ED-48501	DEMOLIÇÃO DE REBOCO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	165,82	8,79	1.457,56	BDI 1	11,51	1.908,59	
2.7	SETOP	ED-48502	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	173,75	18,31	3.181,36	BDI 1	23,99	4.168,26	
2.8	SETOP	ED-48437	REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.)	M2	20,29	47,42	962,15	BDI 1	62,12	1.260,41	
2.9	SETOP	ED-48470	REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (CONDUÍTE, SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRAS)	UNID	17,00	5,66	96,22	BDI 1	7,41	125,97	
2.10	COMPOSIÇÃO	CPU 06	REMOÇÃO DE TANQUE INOX COM REAPROVEITAMENTO	UNID	2,00	30,80	61,60	BDI 1	40,35	80,70	
2.11	COMPOSIÇÃO	CPU 07	REMOÇÃO DE BANCADA INOX COM REAPROVEITAMENTO	M2	7,82	46,42	363,00	BDI 1	60,81	475,53	
2.12	SETOP	ED-48467	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)	UNID	28,00	37,99	1.063,72	BDI 1	49,77	1.393,56	
2.13	SETOP	ED-48505	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M	181,61	2,42	439,50	BDI 1	3,17	575,70	
2.14	SETOP	ED-48452	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE LAMINADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	41,83	15,59	652,13	BDI 1	20,42	854,17	
2.15	SETOP	ED-48493	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	78,23	11,85	927,03	BDI 1	15,52	1.214,13	
2.16	SETOP	ED-48497	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	39,11	16,46	643,75	BDI 1	21,56	843,21	
2.17	SETOP	ED-48516	RETIRADA DE VIDRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE	M2	20,98	5,78	121,26	BDI 1	7,57	158,82	
2.18	SETOP	ED-48497	REMOÇÃO DE JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	9,48	16,46	156,04	BDI 1	21,56	204,39	
2.19	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL	UNID	20,00	0,56	11,20	BDI 1	0,73	14,60	
2.20	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	81,58	1,53	124,82	BDI 1	2,00	163,16	
2.21	SETOP	ED-48468	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	UNID	36,00	9,37	337,32	BDI 1	12,27	441,72	
2.22	SINAPI	92123	ENSACAMENTO DE ENTULHOS	M3	130,66	42,32	5.529,53	BDI 1	55,44	7.243,79	
2.23	SETOP	ED-51134	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO 50 M < DMT <= 100 M	M3	130,66	35,21	4.600,54	BDI 1	46,13	6.027,35	
2.24	SETOP	ED-51126	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE)	M3	130,66	50,00	6.533,00	BDI 1	65,50	8.558,23	
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>40.265,10</b>			<b>52.744,93</b>	
<b>3. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS</b>											
3.1	SINAPI	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M2	443,95	73,30	32.541,54	BDI 1	96,02	42.628,08	
3.2	SETOP	ED-48211	PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), DIVISÃO ENTRE ÁREAS UMIDAS DE UMA MESMA UNIDADE (RU/RU), ESP. 115 MM, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, REFORÇO PARA SUPORTAR O PESO E/OU O USO DO EQUIPAMENTO OU ACESSÓRIO.	M2	10,05	99,77	1.002,69	BDI 1	130,70	1.313,54	
3.3	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	112,67	106,80	12.033,16	BDI 1	139,91	15.763,66	
3.4	SINAPI	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.	M	47,65	73,93	3.522,76	BDI 1	96,85	4.614,90	
3.5	SINAPI	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO.	M	144,66	24,91	3.603,48	BDI 1	32,63	4.720,26	
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>52.703,63</b>			<b>69.040,44</b>	
<b>4. IMPERMEABILIZAÇÕES - ÁREAS MOLHADAS</b>											
4.1	SETOP	ED-50170	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM	M2	95,46	39,95	3.813,63	BDI 1	52,33	4.995,42	
4.2	SETOP	ED-50175	PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	M2	95,46	20,91	1.996,07	BDI 1	27,39	2.614,65	
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>5.809,70</b>			<b>7.610,07</b>	
<b>5. FORRO E DRYWALL</b>											
5.1	COMPOSIÇÃO	CPU 08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE. ESTRUTURA EM PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO A CADA 120 cm E LONGITUDINALMENTE A CADA 60 cm, TIRANTE DE ARAME GALVANIZADO, PINO COM ROSCA AÇO PARA FIXAÇÃO DO TIRANTE E JUNTA DE DILATAÇÃO ENTRE FORRO E ALVENARIAS, COM TABICA METÁLICA CR3 E CORTINEIRO	M2	745,73	96,00	71.590,08	BDI 1	125,76	93.783,00	

						BDI 2: 18,91%		BDI 1: 31,00%		R00
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALORES (R\$)				
						CUSTO SEM BDI		BDI (%)	CUSTO COM BDI	
						PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
5.2	COMPOSIÇÃO	CPU 09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINEIRO LARGURA 20CM, CONFORME PROJETO	M	55,73	55,00	3.065,15	BDI 1	72,05	4.015,35
5.3	COMPOSIÇÃO	CPU 10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO 50X50 CM	UNID	36,00	90,00	3.240,00	BDI 1	117,90	4.244,40
5.4	COMPOSIÇÃO	CPU 11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO D1 - PAREDE DIVISÓRIA TIPO DRYWALL CONSTITUÍDA DE CHAPAS DE GESSO ACARTONADO, 12,5 MM ST FIXADAS DE CADA LADO DA ESTRUTURA FORMADA POR PERFIS DE AÇO GALVANIZADO 70 MM, COM DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE EIXOS DE 60 CM, ESPESSURA TOTAL DE 10 CM, REF.: W111-100/70-600-ST/FABRICAÇÃO KNAUF. REVESTIMENTO INTERNO COM PAINEL DE LÃ DE VIDRO, DENSIDADE 10 KG/M³. ONDE HOUVER QUALQUER OBJETO A SER FIXADO NO DRYWALL, <b>NO MESMO DEVERÁ SER PREVISTO REFORÇO PARA SUPORTAR O PESO E/OU O USO DO EQUIPAMENTO OU ACESSÓRIO.</b>	M2	10,05	143,00	1.437,15	BDI 1	187,33	1.882,67
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>79.332,38</b>			<b>103.925,42</b>
<b>6. PORTAS COMPLETAS DE MADEIRAS</b>										
6.1	COMPOSIÇÃO	CPU 12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA EM MADEIRA COMPACTA COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO 6mm DE (0,50X0,50)M COM ACABAMENTO COM CANALETA EM "L" 1/2" EM ALUMÍNIO NATURAL FOSCO, DE ABRIR 1 FOLHA NA MEDIDA (112X210)CM, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO L119 CINZA CLARO, FAIXA VERTICAL DE 20CM COR VERDE PASTEL L158 - ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS, REF: FÓRMICA ESP.:0,8mm. COM FITADO NO ENTORNO PARA ACABAMENTO, FECHADURA EXTERNA CROMADA PADO MAGNUM/325-881, PERFIL NO ENTORNO DA PORTA PERFIL EM ALUMÍNIO DV-111 ESP.: 1,15CM, FITA DE SILICONE NO INTERIOR E EXTERIOR DO BATENTE DA PORTA, E INSTALADO NA PARTE INFERIOR DA PORTA UM VEDA FRESTAS DE ALUMÍNIO (DEVERÁ COMPATIBILIZAR COM PROJETO DE AR CONDICIONADO) SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO - CONFORME DETALHE E PROJETO, ESPESSURA = 3,5 CM, INCLUSO MARCO E = 26 cm, ALIZAR E FERRAGENS - COMPLETA (P1*) - (AREA ENFERMARIA)	UNID	1,00	2.891,00	2.891,00	BDI 1	3.787,21	3.787,21
6.2	COMPOSIÇÃO	CPU 13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA EM MADEIRA COMPACTA COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO 6mm DE (0,50X0,50)M COM ACABAMENTO COM CANALETA EM "L" 1/2" EM ALUMÍNIO NATURAL FOSCO, DE ABRIR COM 1 FOLHA NA MEDIDA (112X210)CM, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO L119 CINZA CLARO, FAIXA VERTICAL DE 20CM COR VERDE PASTEL L158 - ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS, REF: FÓRMICA 0,8mm. COM FITADO NO ENTORNO PARA ACABAMENTO E PERFIL NO ENTORNO DA PORTA PERFIL EM ALUMÍNIO DV-111 ESP.: 1,15CM, FECHADURA EXTERNA CROMADA PADO MAGNUM/325-881, ESPESSURA = 3,5 CM, INCLUSO MARCO E = 26 cm, ALIZAR E FERRAGENS - COMPLETA (P1) - (AREA ENFERMARIA)	UNID	3,00	2.729,96	8.189,88	BDI 1	3.576,25	10.728,75
6.3	COMPOSIÇÃO	CPU 14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA DE CORRER EM MADEIRA COMPACTA NA MEDIDA (135x210)CM, TIPO PRANCHETA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, COR CINZA CLARO L119 E FAIXA VERTICAL DE 20CM COR VERDE PASTEL L158 - ACABAMENTO TX REF.: FÓRMICA 0,8mm. INSTALAR VISOR EM VIDRO TEMPERADO 6mm, DIMENSÃO 50x50cm COM ACABAMENTO COM CANALETA EM "L" 1/2" EM ALUMÍNIO NATURAL FOSCO. H= 130cm DO PISO ACABADO. INSTALAR: FECHADURA BICO DE PAPAIO 0450-ZM CR BROCA 30mm. PUXADOR DUPLO 40CM EM AÇO INOX 304 ESCOVADO DF909. REF.: ITALY LINE. INSTALAR: KIT TRILHO EM AÇO ESCOVADO SUPERIOR PARA PORTA CONCAVO C/ SUPORTE E LIMITADOR, ROLDANAS 4R (REFORÇADAS), NA PARTE INFERIOR INSTALAR UM GUIA CROMADO 235 40mm, REF. RODINATO. ESPESSURA = 3,5 CM, INCLUSO MARCO E = 26 cm, ALIZAR E FERRAGENS - COMPLETA (P2) - (AREA ENFERMARIA)	UNID	5,00	3.494,68	17.473,40	BDI 1	4.578,03	22.890,15
6.4	COMPOSIÇÃO	CPU 15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA EM MADEIRA COMPACTA, DE ABRIR, COM 1 FOLHA NA MEDIDA (82X210)CM, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO L119 CINZA CLARO, REF.: FÓRMICA, FECHADURA EXTERNA CROMADA PADO MAGNUM/325-881, DOBRADICA 3 1/2 X 3 C/ANEL DE FERRO CROMADA MARCA ISERO - MOD 11722 E PASSAR FITA NO ENTORNO DAS PORTAS CONFORME DETALHE E PROJETO, ESPESSURA = 3,5 CM, INCLUSO MARCO E = 25 cm, ALIZAR E FERRAGENS - COMPLETA (P5) (I.S ACOMP.; SALA DE UTILIZAÇÃO; PEDAGOGIA; DESCANSO TÉCNICO ENF.;REF. FUNCIONARIOS; PLANTÃO ENF.;SECRETARIA CIRURGIA; PLANTÃO MEDICO)	UNID	10,00	1.956,05	19.560,50	BDI 1	2.562,43	25.624,30
6.5	COMPOSIÇÃO	CPU 16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA EM MADEIRA COMPACTA, DE ABRIR, COM 1 FOLHA NA MEDIDA (82X210)CM, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO L119 CINZA CLARO, REF.: FÓRMICA, FECHADURA EXTERNA CROMADA PADO MAGNUM/325-881, DOBRADICA 3 1/2 X 3 C/ANEL DE FERRO CROMADA MARCA ISERO - MOD 11722 E PASSAR FITA NO ENTORNO DAS PORTAS CONFORME DETALHE E PROJETO, ESPESSURA = 3,5 CM, INCLUSO MARCO E = 15 cm, ALIZAR E FERRAGENS - COMPLETA (P5) ( PEDAGOGIA; ADMINISTRAÇÃO; GERENCIA DE CUIDADOS)	UNID	3,00	1.506,45	4.519,35	BDI 2	1.973,45	5.920,35
6.6	COMPOSIÇÃO	CPU 17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA EM MADEIRA COMPACTA NA MEDIDA (87x210)CM, TIPO PRANCHETA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COR L119 (CINZA CLARO), ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS, REF: FÓRMICA, 0,8mm. FECHADURA PADO WC 881-808 CR MAQ 40MM, ESPELHO- CROMADA PRATA - PADO MAGNUM. INSTALAR PERFIL "U" EM ALUMÍNIO. INSTALAR DOBRADICA TIPO HAMBURGUESA EM INOX DIREITO (QUE PERMITE A RETIRADA DA PORTA POR FORA).REF.: METALURGICA ROCHA, INCLUSO MARCO E = 15 cm, ALIZAR E FERRAGENS, - COMPLETA (P12) - DIREITO - PCD ENF. 9;	UNID	1,00	2.287,58	2.287,58	BDI 1	2.996,73	2.996,73



						BDI 2: 18,91%		BDI 1: 31,00%		R00	
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALORES (R\$)					
						CUSTO SEM BDI		BDI (%)	CUSTO COM BDI		
						PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
6.7	COMPOSIÇÃO	CPU 18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA EM MADEIRA COMPACTA NA MEDIDA (87x210)CM, TIPO PRANCHETA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COR L119 (CINZA CLARO), ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS, REF: FÓRMICA, 0,8mm. FECHADURA PADO WC 881-80B CR MAQ 40MM, ESPELHO- CROMADA PRATA - PADO MAGNUM. INSTALAR PERFIL "U" EM ALUMÍNIO. INSTALAR DOBRADIÇA TIPO HAMBURGUESA EM INOX (QUE PERMITE A RETIRADA DA PORTA POR FORA).REF.: METALURGICA ROCHA, INCLUSO MARCO E = 15 cm, ALIZAR E FERRAGENS, - COMPLETA (P12) - ESQUERDA	UNID	2,00	2.287,58	4.575,16	BDI 1	2.996,73	5.993,46	
6.8	COMPOSIÇÃO	CPU 19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA EM MADEIRA COMPACTA DE ABRIR NA MEDIDA (87x210)CM, TIPO PRANCHETA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COR L119 (CINZA CLARO), ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS, REF: FÓRMICA, 0,8mm. FECHADURA PADO WC 881-80B CR MAQ 40MM, ESPELHO- CROMADA PRATA - PADO MAGNUM. INSTALAR PERFIL "U" EM ALUMÍNIO. INSTALAR DOBRADIÇA TIPO HAMBURGUESA EM INOX (QUE PERMITE A RETIRADA DA PORTA POR FORA).REF.: METALURGICA ROCHA, INCLUSO MARCO E = 25 cm, ALIZAR E FERRAGENS - COMPLETA (P12) - ESQUERDA - PCD ENF. 12	UNID	1,00	2.961,58	2.961,58	BDI 1	3.879,67	3.879,67	
6.9	COMPOSIÇÃO	CPU 20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA EM MADEIRA COMPACTA DE ABRIR NA MEDIDA (87x210)CM, TIPO PRANCHETA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COR L119 (CINZA CLARO), ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS, REF: FÓRMICA, 0,8mm. FECHADURA PADO WC 881-80B CR MAQ 40MM, ESPELHO- CROMADA PRATA - PADO MAGNUM. INSTALAR PERFIL "U" EM ALUMÍNIO. INSTALAR DOBRADIÇA TIPO HAMBURGUESA EM INOX (QUE PERMITE A RETIRADA DA PORTA POR FORA).REF.: METALURGICA ROCHA, INCLUSO MARCO E = 25 cm, ALIZAR E FERRAGENS - COMPLETA (P12) - DIREITA -PCD ACOMPANHANTE	UNID	1,00	3.038,99	3.038,99	BDI 1	3.981,08	3.981,08	
6.10	COMPOSIÇÃO	CPU 21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA EM MADEIRA COMPACTA DE CORRER, TIPO PRANCHETA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COR L119 (CINZA CLARO) ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS, REF: FÓRMICA 0,8mm, COM 1 FOLHA NA MEDIDA (1,05x2,10)M, KIT TRILHO EM AÇO ESCOVADO, COM SUPORTE-TRILHO, MARCA RODINATO. O TRILHO INFERIOR DEVERÁ SER EMBUTIDO NO PISO. INSTALAR: FECHADURA BICO DE PAPAGAIO 0450-ZM CR BROCA 30mm. PUXADOR DUPLO 40CM EM AÇO INOX 304 ESCOVADO DF909. REF.: ITALY LINE. O TRILHO INFERIOR DEVERÁ SER EMBUTIDO NO PISO. INCLUSO MARCO E =25cm, ALIZAR E FERRAGENS - COMPLETA (P16) - (I.S ENF.2; I.S ENF.3; HIG. DE LACTENTES 5; I.S ENF.6)	UNID	4,00	2.859,47	11.437,88	BDI 1	3.745,91	14.983,64	
6.11	COMPOSIÇÃO	CPU 22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA EM MADEIRA COMPACTA DE ABRIR, TIPO PRANCHETA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COR L119 (CINZA CLARO) ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS, REF: FÓRMICA 0,8mm, COM 1 FOLHA NA MEDIDA (82X210)CM, FECHADURA EXTERNA CROMADA PADO MAGNUM/325-881. INSTALAR VISOR EM VIDRO TEMPERADO 6mm, DIMENSÃO 50x50cm COM ACABAMENTO COM CANALETA EM "L" 1/2" EM ALUMÍNIO NATURAL FOSCO. H= 130cm DO PISO ACABADO. COM FITADO NO ENTORNO PARA ACABAMENTO, FECHADURA EXTERNA CROMADA PADO MAGNUM/325-881, PERFIL NO ENTORNO DA PORTA PERFIL EM ALUMÍNIO DV-111 ESP.: 1,15CM, FITA DE SILICONE NO INTERIOR E EXTERIOR DO BATENTE DA PORTA, E INSTALADO NA PARTE INFERIOR DA PORTA UM VEDA FRESTAS DE ALUMÍNIO (DEVERÁ COMPATIBILIZAR COM PROJETO DE AR CONDICIONADO) SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO - CONFORME DETALHE E PROJETO, ESPESSURA = 3,5 CM, INCLUSO MARCO E =25cm, ALIZAR E FERRAGENS - COMPLETA (P10) - (BRINQUEDOTECA)	UNID	1,00	2.339,00	2.339,00	BDI 1	3.064,09	3.064,09	
6.12	COMPOSIÇÃO	CPU 23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA EM MADEIRA COMPACTA DE ABRIR, TIPO PRANCHETA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COR L119 (CINZA CLARO) ACABAMENTO TX, LINHA UNICOLORS, REF: FÓRMICA 0,8mm, COM 1 FOLHA NA MEDIDA (82X210)CM, FECHADURA EXTERNA CROMADA PADO MAGNUM/325-881. INSTALAR VISOR EM VIDRO TEMPERADO 6mm, DIMENSÃO 50x50cm COM ACABAMENTO COM CANALETA EM "L" 1/2" EM ALUMÍNIO NATURAL FOSCO. H= 130cm DO PISO ACABADO. COM FITADO NO ENTORNO PARA ACABAMENTO, FECHADURA EXTERNA CROMADA PADO MAGNUM/325-881, PERFIL NO ENTORNO DA PORTA PERFIL EM ALUMÍNIO DV-111 ESP.: 1,15CM, FITA DE SILICONE NO INTERIOR E EXTERIOR DO BATENTE DA PORTA, E INSTALADO NA PARTE INFERIOR DA PORTA UM VEDA FRESTAS DE ALUMÍNIO (DEVERÁ COMPATIBILIZAR COM PROJETO DE AR CONDICIONADO) SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO - CONFORME DETALHE E PROJETO, ESPESSURA = 3,5 CM, INCLUSO MARCO E =15cm, ALIZAR E FERRAGENS - COMPLETA (P10) - (ANTECAMERAS ISOLADO)	UNID	1,00	1.920,00	1.920,00	BDI 1	2.515,20	2.515,20	
6.13	COMPOSIÇÃO	CPU 24	PORTA EM MADEIRA COMPACTA, TIPO PRANCHETA, COM 1 FOLHA DE ABRIR NA MEDIDA (92 X 210) CM, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO L119 CINZA CLARO, REF.: FÓRMICA, ESPESSURA = 3,5 CM, COM FECHADURA EXTERNA CROMADA PADO MAGNUM/325-881. INCLUSO MARCO E = 25 cm, ALIZAR E FERRAGENS - COMPLETA (P6) - CASA DE MAQUINAS	UNID	1,00	2.062,59	2.062,59	BDI 1	2.701,99	2.701,99	
6.14	COMPOSIÇÃO	CPU 25	PORTA EM MADEIRA COMPACTA, TIPO PRANCHETA, COM 1 FOLHA DE ABRIR NA MEDIDA (72 X 210) CM, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO L119 CINZA CLARO, REF.: FÓRMICA, ESPESSURA = 3,5 CM, COM FECHADURA EXT/CROMADA/325-881 E CR ESPELHO - PADO MAGNUM. INCLUSO MARCO E = 15 cm, ALIZAR E FERRAGENS - COMPLETA (P7) - I.S.	UNID	2,00	1.526,10	3.052,20	BDI 1	1.999,19	3.998,38	
6.15	SETOP	ED-50989	PORTA CORTA-FOGO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, DE ABRIR, UMA FOLHA COM DOBRADIÇA ESPECIAL, MOLA DE FECHAMENTO, FECHADURA, MAÇANETA E DEMAIS FERRAGENS DE ACABAMENTO, DIMENSÕES 0,90 X 2,10 M	UNID	1,00	1.670,22	1.670,22	BDI 1	2.187,99	2.187,99	
6.16	COMPOSIÇÃO	CPU 26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA AÉREA PARA PORTAS MA 200 - 2 POTÊNCIA - COR: PRATA, MARCA: DORMA PARA PORTAS P1 (ENFERMARIA LACTENTES); P5; P10*; P12 - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO.	UNID	15,00	304,22	4.563,30	BDI 1	398,53	5.977,95	
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>92.542,63</b>			<b>121.230,94</b>	

**REFERÊNCIA DATA BASE:** TABELA SETOP JAN./2023; TABELA SINAPI FEV./2023; PREÇOS DE MERCADO.

						BDI 2: 18,91%		BDI 1: 31,00%		R00	
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALORES (R\$)					
						CUSTO SEM BDI		BDI (%)	CUSTO COM BDI		
						PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
			<b>ESQUADRIAS EM METALON; ALUMÍNIO E VIDROS - PORTAS E JANELAS</b>								
7.1	SINAPI	94569	MANUTENÇÃO DE JANELAS METÁLICAS EXISTENTES - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	20,98	520,32	10.916,31	BDI 1	681,62	14.300,39	
7.2	SETOP	ED-29477	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA LINHA SUPREMA ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO E VENEZIANA VENTILADA, DOBRADIÇA REFORÇADA 62 x 190 cm -LINHA SUPREMA REFORÇADA-P4 - BOX BANHEIROS - (CONFORME PROJETO ARQUITETONICO)	UNID	10,00	1.572,46	15.724,60	BDI 1	2.059,92	20.599,20	
7.3	SETOP	ED-29478	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE ABRIR (70X210)CM COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO NÃO VENTILAVEL - P3 (CONFORME PROJETO ARQUITETONICO)	UNID	1,00	1.714,45	1.714,45	BDI 1	2.245,93	2.245,93	
7.4	SETOP	ED-50931	ASSENTAMENTO DE JANELAS METÁLICAS BASCULANTE OU FIXA	M2	6,59	87,04	573,59	BDI 1	114,02	751,39	
7.5	SETOP	ED-50957	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE EM METALON	M2	6,59	478,64	3.154,24	BDI 1	627,02	4.132,06	
7.6	SETOP	ED-51153	VIDRO IMPRESSO (FANTASIA) TIPO CANELADO OU MARTELADO INCOLOR, ESP. 3MM OU 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	M2	6,59	149,92	987,97	BDI 1	196,40	1.294,28	
7.7	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 27</b>	P08 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PIVOTANTE EM VIDRO TEMPERADO 10 mm DE 2 FOLHAS DE ABRIR, INCOLOR, COM MONTANTES EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL. PUXADOR DUPLO PARA PORTA DE VIDRO, ACABAMENTO CROMADO, MODELO PCA-05, 600mm AP-REF.: PADO. FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO DO TIPO LINGUETA SIMPLES ACABAMENTO CROMADO, REF.: PADO + TRINCO DE PISO E TETO. MEDIDA DA PORTA COMPLETA (2,20 X 2,70)M - COM MOLA DE PISO NAS DUAS PORTAS OBS: SERÁ INSTALADA UMA FECHADURA ELETROSTÁTICA ENTRE AS PORTAS PARA O CONTROLE DE ACESSO. DEIXAR UM ESPAÇAMENTO DE 1CM ENTRE AS PORTAS. VERIFICAR A NECESSIDADE DE INSTALAR UM FURO PARA FIXAÇÃO DA FECHADURA VER DETALHE ESPECÍFICO DE PROJETO ARQUITETONICO	CJ	1,00	10.220,00	10.220,00	BDI 1	13.388,20	13.388,20	
7.8	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 28</b>	V01 (100x100)cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VISOR FIXO , COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL COM VIDRO LISO INCOLOR 6MM A SER INSTALADO SOBRE MOLDBURA DE GRANITO - CONFORME DETALHE PROJETO	UNID	10,00	630,00	6.300,00	BDI 1	825,30	8.253,00	
7.9	SETOP	ED-50810	PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE ABRIR JANELA BASCULANTE NA MEDIDA (80x70) cm ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL COM VIDRO INTEGRAL, LINHA SOLARA. REF.: UDIÑESE, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO - J06	UNID	1,00	660,75	660,75	BDI 1	865,58	865,58	
7.10	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 29.1</b>	J01 (160x50)-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO JANELA MÁXIMO AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL COM VIDRO LISO INCOLOR DE 4 mm, LINHA SUPREMA. CONFORME DETALHE PROJETO ARQUITETONICO - BANHEIROS	UNID	4,00	715,68	2.862,72	BDI 1	937,54	3.750,16	
7.11	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 30</b>	J04 (130x97)-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VISOR FIXO , COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL COM VIDRO LISO INCOLOR 6MM A SER INSTALADO SOBRE MOLDBURA DE GRANITO - CONFORME DETALHE PROJETO	UNID	1,00	690,00	690,00	BDI 1	903,90	903,90	
7.12	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 31</b>	J03 (723x35)-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA MÁXIMO AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL COM VIDRO LISO INCOLOR DE 4 mm, LINHA SUPREMA. CONFORME DETALHE PROJETO ARQUITETONICO - HALL	UNID	1,00	690,00	690,00	BDI 1	903,90	903,90	
7.13	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 32</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUITEIRO REMOVIVEL EM TODAS AS JANELAS INTERNAMENTE -JANELAS EXISTENTES TELA MOSQUITEIRO COM PERFIL DE ALUMÍNIO COM CONEXÕES EM PLASTICO PARA TODAS AS JANELAS NAS MEDIDAS ABAIXO, E COM FÁCIL RETIRADA PARA LIMPEZA :JE1 - (148x158)CM NA QUANTIDADE 12 UNIDADES; JE2 - (130x158)CM NA QUANTIDADE 4 UNIDADES; JE3 - (199 x 158)CM NA QUANTIDADE 10 UNIDADES; JE4 - (40 x 158)CM NA QUANTIDADE 6 UNIDADES; JE5 - (65 x 158) CM NA QUANTIDADE 8 UNIDADES;	CJ	40,00	265,00	10.600,00	BDI 1	347,15	13.886,00	
7.14	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 32.1</b>	P11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR DE CORRER: INSTALAR: MONTANTES EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL COM TRILHO SUPERIOR (KIT TRILHO DE EMBUTIR PARA PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO. REF.: ÚTIL-LAR ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO) E TRILHO INFERIOR EMBUTIDO NO PISO. FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO DO TIPO LINGUETA SIMPLES ACABAMENTO CROMADO, MODELO PV011 CR -REF.: PADO. PUXADOR DUPLO PARA PORTA DE VIDRO, ACABAMENTO CROMADO, MODELO PCA-05, 600mm AP -REF.: PADO. FAIXA DE ADESIVO VINÍLICO, ACABAMENTO FOSCO, NA COR BRANCA COM PLOTAGEM DA LOGO DA SANTA CASA. OBS: À SER INSTALADA NAS DUAS FACES DO VIDRO À 95cm DO PISO CONFORME PROJETO. (VER DETALHE ESPECÍFICO)	CJ	1,00	2.660,00	2.660,00	BDI 1	3.484,60	3.484,60	
7.15	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 33</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUITEIRO REMOVIVEL EM TODAS AS JANELAS INTERNAMENTE -JANELAS NOVAS TELA MOSQUITEIRO COM PERFIL DE ALUMÍNIO COM CONEXÕES EM PLASTICO PARA TODAS AS JANELAS NAS MEDIDAS ABAIXO, E COM FÁCIL RETIRADA PARA LIMPEZA :J02 - (160x148)CM NA QUANTIDADE 4 UNIDADES;	CJ	4,00	265,00	1.060,00	BDI 1	347,15	1.388,60	
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>68.814,63</b>			<b>90.147,19</b>	
<b>8. VIDROS E ESPELHOS</b>											
8.1	SETOP	ED-51150	ESPELHO CRISTAL 4 mm, 60x90 cm (CxH), INSTALADO COM H=90 cm DO PISO ACABADO E FIXADO NA ALVENARIA COM PARAFUSO FINNESSON COM ACABAMENTO LAPIDADO. (ES)	UNID	14,00	239,43	3.352,02	BDI 1	313,65	4.391,10	
8.2	SETOP	ED-51153	VIDRO IMPRESSO MARTELADO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	M2	30,00	149,92	4.497,60	BDI 1	196,40	5.892,00	
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>7.849,62</b>			<b>10.283,10</b>	
<b>9. REVESTIMENTOS DE PAREDES</b>											
9.1	SETOP	ED-50727	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	1.690,87	8,38	14.169,49	BDI 1	10,98	18.565,75	
9.2	SETOP	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	1.238,88	31,63	39.185,77	BDI 1	41,44	51.339,19	

						BDI 2: 18,91%		BDI 1: 31,00%		R00	
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALORES (R\$)					
						CUSTO SEM BDI		BDI (%)	CUSTO COM BDI		
						PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
9.3	SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	454,18	37,34	16.959,08	BDI 1	48,92	22.218,49	
9.4	SINAPI	87273	PAREDES REVESTIDAS COM CERÂMICA, FORMA SLIM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE, TAMANHO DE 30x40 cm, REF.: CERÂMICA ELIANE, ASSENTADO NA HORIZONTAL, ACIMA DO RODAPÉ, COM H= 210 cm E REJUNTE NA MESMA COR DA CERÂMICA A BASE DE EPÓXI.	M2	389,35	63,24	24.622,49	BDI 1	82,84	32.253,75	
9.5	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 34</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERÂMICA 10x10 cm, MESCLADA NAS CORES BRANCO PAREDE ATRÁS DO LAVATÓRIO COM FAIXA COM LARGURA DE 60 cm, REVESTIDA COM CERÂMICA 10X10 CM, MESCLADA NAS CORES WHITE BRILHANTE COD. 1095, CÉU COD. 1160 - LINHA IBÉRICA, CANÁRIO COD. 3030 E ROJO COD.3000, LINHA SELENIUM, REF.: CERÂMICA STRUFALDI, JUNTA DE 3 MM COM REJUNTE BRANCO A BASE DE EPÓXI, ACABAMENTO NAS LATERAIS EM CANALETA DE ALUMÍNIO EM "L" 1/2".	M2	24,02	142,54	3.423,81	BDI 1	186,73	4.485,25	
9.6	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 35</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERÂMICA 10x10 cm, PAREDE ATRÁS DO LAVATÓRIO E FILTRO COM FAIXA COM LARGURA DE 120 cm, REVESTIDA COM CERÂMICA 10X10 CM, NA COR WHITE BRILHANTE COD. 1095 - REF.: CERÂMICA STRUFALDI, JUNTA DE 3 MM COM REJUNTE BRANCO A BASE DE EPÓXI, ACABAMENTO NAS LATERAIS EM CANALETA DE ALUMÍNIO EM "L" 1/2".	M2	1,08	125,04	135,04	BDI 1	163,80	176,90	
9.7	SETOP	ED-50721	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA DE ALUMÍNIO EM PERFIL "U" DE 1CM PARA OS ACABAMENTOS DAS FÓRMICAS (CONFORME PROJETO).	M	84,46	20,90	1.765,21	BDI 1	27,38	2.312,51	
9.8	SETOP	ED-9127	PREPARAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE COLA DE CONTATO	M2	224,69	14,94	3.356,87	BDI 1	19,57	4.397,18	
9.9	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 153</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NA PAREDES REVESTIDAS DE LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO PADRÃO UNICOLOR COR GELO, L 106 (TX) ESP.:1,3MM - REF.: FÓRMICA, INCLUSO COLA	M2	106,60	118,07	12.586,26	BDI 1	154,67	16.487,82	
9.10	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 154</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NA PAREDES REVESTIDAS LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO PADRÃO UNICOLOR COR NOVO CROMO REAL, L 523 (TX), ESPESSURA 1,3cm, INCLUSO COLA	M2	13,31	122,03	1.624,22	BDI 1	159,86	2.127,74	
9.11	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 155</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NA PAREDES A SER REVESTIDA COM FAIXAS DE LAMINADO MELAMÍNICO ACABAMENTO TX, PADRÃO UNICOLORS GOLD, REF.: FÓRMICA NAS CORES: - COR VERDE OLIVA L131; -COR CERÂMICA L103; -COR LÁPIS LÁZULI L019; -COR VERMELHO CARDEAL L101; -COR CROMO REAL L523 - ESP.:1,3MM. DEVERÁ SER INSTALADO ACIMA DO RODAPÉ, COM H= 75cm, CONFORME O DETALHE. ACIMA A ALVENARIA SERÁ PINTADA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR BRANCO GELO, REF.: TINTA SUVINIL (CIRCULAÇÃO PRINCIPAL)	M2	104,78	122,03	12.786,30	BDI 1	159,86	16.750,13	
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>130.614,54</b>			<b>171.114,71</b>	
<b>10. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTOS DE PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS</b>											
10.1	SETOP	ED-50567	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM	M2	548,34	35,86	19.663,47	BDI 1	46,98	25.761,01	
10.2	SINAPI	87249	PISO SERÁ REVESTIDO COM CERÂMICA PEI-4 45x45 cm, ANTIDERRAPANTE COM ÍNDICE DE ABSORÇÃO IGUAL A 4%, LINHA CARGO PLUS, COR GRAY, REF.: CERÂMICA ELIANE, E COM REJUNTE NA MESMA COR A BASE DE EPÓXI.	M2	95,46	68,32	6.521,83	BDI 1	89,50	8.543,67	
10.3	SINAPI	101727	PISO VINÍLICO, TAMANHO DE 60x60cm COM ESPESSURA DE 3,00mm, LINHA AMBIENTA, COLEÇÃO STONE, Cód.: 24174679, REF.: TARKETT. COM COLA PREPARAÇÃO DO CONTRAPISO E INSUMOS.	M2	373,93	197,47	73.839,96	BDI 1	258,69	96.731,95	
10.4	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 36</b>	PISO EM MANTA VINÍLICA, LINHA ECLIPSE PREMIUM, COR Cód. 21020964, REF.: TARKETT FADEMAC. CONSIDERAR DESENHO DA AMARELINHA, CORES: * AZUL - Cód 21020979 * ROXO - Cód 21020776 * VERDE - Cód 21020975 * ROSA - Cód 21020781 * AMARELO - Cód 21020732 * LARANJA - Cód 21020784. IMPERMEABILIZAR O PISO APÓS A INSTALAÇÃO DA MANTA. BRINQUEDOTECA	M2	23,62	642,50	15.175,85	BDI 1	841,68	19.880,48	
10.5	SINAPI	98685	RODAPÉ EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, COM H= 10 cm ACABAMENTO RETO, INSTALADO COM 1,8 cm EMBUTIDO NA ALVENARIA (SOBRANDO 2 mm DE ACABAMENTO).	M	578,68	55,92	32.359,79	BDI 1	73,26	42.394,10	
10.6	SETOP	ED-51002	SOLEIRAS EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO - E = 2 CM	M2	9,59	292,42	2.804,31	BDI 1	383,07	3.673,64	
10.7	SETOP	ED-50617	LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO MARMORITE EXISTENTE COM RESINA.	M2	264,78	26,73	7.077,57	BDI 1	35,02	9.272,60	
10.8	SETOP	ED-50621	SÓCULO COM ENCHIMENTO EM TUILOS MACIÇOS, ALTURA DE 10CM À 12CM, INCLUSIVE ACABAMENTO FINAL EM ARGAMASSA, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL	M2	3,97	93,88	372,70	BDI 1	122,98	488,23	
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>157.815,48</b>			<b>206.745,68</b>	
<b>11. PINTURAS</b>											
11.1	SETOP	ED-50506	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	745,73	3,05	2.274,48	BDI 1	4,00	2.982,92	
11.2	SETOP	ED-50478	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), 2 DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	1.402,96	15,72	22.054,53	BDI 1	20,59	28.886,95	
11.3	SETOP	ED-50484	EMASSAMENTO EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) COM MASSA CORRIDA (PVA), 2 DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	10,05	11,02	110,75	BDI 1	14,44	145,12	
11.4	SETOP	ED-50486	EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), 2 DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	745,73	14,18	10.574,45	BDI 1	18,58	13.855,66	
11.5	SETOP	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	443,95	5,74	2.548,27	BDI 1	7,52	3.338,50	
11.6	SETOP	ED-50516	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) E FORRO DE GESSO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	10,05	5,12	51,46	BDI 1	6,71	67,44	
11.7	SETOP	ED-50515	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	745,73	7,30	5.443,83	BDI 1	9,56	7.129,18	
11.9	SETOP	ED-50451	PAREDES PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVÁVEL, NA COR BRANCO GELO, REF.: TINTA SUVINIL - (2 DEMÃOS)	M2	556,52	14,14	7.869,19	BDI 1	18,52	10.306,75	
11.10	SETOP	ED-50451	PAREDES PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA, NA COR ERVA DOCE, REF.: TINTA SUVINIL - (2 DEMÃOS)	M2	726,53	14,14	10.273,13	BDI 1	18,52	13.455,34	
11.11	SETOP	ED-50452	PINTURA FORRO EM TETO COM TINTA ACRÍLICA FOSCA NA COR BRANCO NEVE, REF.: TINTA SUVINIL(2 DEMÃOS)	M2	745,73	15,60	11.633,39	BDI 1	20,44	15.242,72	
11.12	SETOP	ED-50491	PINTURA ESQUADRIA METÁLICA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA ESCURO, REF.: TINTA SUVINIL	M2	200,47	31,93	6.401,01	BDI 1	41,83	8.385,66	
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>79.234,49</b>			<b>103.796,24</b>	

						BDI 2: 18,91%		BDI 1: 31,00%		R00	
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALORES (R\$)					
						CUSTO SEM BDI		BDI (%)	CUSTO COM BDI		
						PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
<b>12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>											
12.1	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	PT	72,00	136,14	9.802,08	BDI 1	178,34	12.840,48	
12.2	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 37</b>	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 50 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	PT	13,00	284,05	3.692,65	BDI 1	372,11	4.837,43	
12.3	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 38</b>	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 75 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	PT	13,00	279,95	3.639,35	BDI 1	366,73	4.767,49	
12.4	SETOP	ED-50223	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	PT	32,00	151,58	4.850,56	BDI 1	198,57	6.354,24	
12.5	SETOP	ED-50224	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	PT	32,00	214,20	6.854,40	BDI 1	280,60	8.979,20	
12.6	SETOP	ED-50225	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	PT	13,00	311,80	4.053,40	BDI 1	408,46	5.309,98	
12.7	SETOP	ED-49989	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO	UNID	8,00	80,60	644,80	BDI 1	105,59	844,72	
12.8	SETOP	ED-49995	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS	UNID	13,00	188,37	2.448,81	BDI 1	246,76	3.207,88	
12.9	SETOP	ED-50337	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM) CÓD.: 2565.C.114, INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA CÓD.: 4900.C.MAX (PADRÃO SANTA CASA) - VASO E EXPURGO	UNID	12,00	223,12	2.677,44	BDI 1	292,29	3.507,48	
12.10	SETOP	ED-50320	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIFÃO DE METAL, TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO (1"x1.1/2"), INCLUSIVE FORNECIMENTO (LAVATÓRIO)	UNID	27,00	169,92	4.587,84	BDI 1	222,60	6.010,20	
12.11	SETOP	ED-50321	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIFÃO DE METAL, TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO (1.1/2"x1.1/2" OU 2"), INCLUSIVE FORNECIMENTO (PIA E EXPURGO)	UNID	6,00	215,49	1.292,94	BDI 1	282,29	1.693,74	
12.12	SETOP	ED-50349	INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL, DN (1.1/4"), ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE FORNECIMENTO (TANQUE)	UNID	1,00	50,16	50,16	BDI 1	65,71	65,71	
12.13	SETOP	ED-50318	LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO PVC CROMADO	UNID	12,00	53,40	640,80	BDI 1	69,95	839,40	
12.14	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"x40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	29,00	11,56	335,24	BDI 1	15,14	439,06	
12.15	SETOP	ED-50008	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM (CHUVEIRO)	UNID	25,00	65,38	1.634,50	BDI 1	85,65	2.141,25	
12.16	SETOP	ED-49946	GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM (CHUVEIRO)	UNID	25,00	40,87	1.021,75	BDI 1	53,54	1.338,50	
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>48.226,72</b>			<b>63.176,76</b>	
<b>13. LOUÇAS E METAIS</b>											
13.1	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 39</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL SEM ABERTURA FRONTAL, EM LOUÇA NA COR BRANCA, CÓD.: PS10.17, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF.: DECA, INCLUSO ACESSÓRIOS NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO COMO ANEL E PARAFUSOS. CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA NBR 9050/2015 E NO PROJETO EXECUTIVO. (VSA)	UNID	5,00	1.629,14	8.145,70	BDI 1	2.134,17	10.670,85	
13.2	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 40</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL, EM LOUÇA NA COR BRANCA, CÓD.: PS.17, LINHA VOGUE PLUS, REF.: DECA. INCLUSO ACESSÓRIOS NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO COMO ANEL E PARAFUSOS. (VS)	UNID	7,00	1.086,35	7.604,45	BDI 1	1.423,12	9.961,84	
13.3	SETOP	ED-48157	ASSENTO EM POLIPROPILENO, CÓD.: VPP17C, NA COR BRANCO, REF.: TUPAN	UNID	12,00	129,59	1.555,08	BDI 1	169,76	2.037,12	
13.4	SETOP	ED-50316	DUCHA HIGIÊNICA MANUAL COM REGISTRO, GATILHO BRANCO, LINHA ASPEN, CÓD.: 1984.C35.ACT, REF.: DECA (DH)	UNID	1,00	151,58	151,58	BDI 1	198,57	198,57	
13.5	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 41</b>	FORNECIMENTO E INSTALANDO LAVATÓRIO EM LOUÇA NA COR BRANCA, CÓD.: L.510.17, COLUNA SUSPENSÃO CÓD.: C.510.17, LINHA ASPEN/VOGUE PLUS, REF.: DECA. COMPLETO INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO (LV1 e LV)	UNID	25,00	1.091,50	27.287,50	BDI 1	1.429,87	35.746,75	
13.6	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 42</b>	FORNECIMENTO E INSTALANDO LAVATÓRIO DE CANTO EM LOUÇA NA COR BRANCA, CÓD.: L.101.17, LINHA IZY, REF.: DECA. SIFÃO DE COPO REGULÁVEL 1"x1.1/2", CROMADO, CÓD.: 1680.C.100.112, REF.: DECA. COMPLETO INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO (LV2)	UNID	2,00	684,38	1.368,76	BDI 1	896,54	1.793,08	
13.7	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 43</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, CÓD.: 00446106, ACABAMENTO CROMADO, LINHA PRESSMATIC TORNEIRAS, PRESSMATIC ALFA, REF.: DOCOL, INCLUINDO ENGATE FLEXÍVEL (TL)	UNID	27,00	477,82	12.901,14	BDI 1	625,94	16.900,38	
13.8	SETOP	ED-50324	TORNEIRA PARA CUBA DE BANHEIRA COM SAÍDA LATERAL, LINHA PRÁTICA, CÓD.: 1167 P, CROMADA, REF.: FABRIMAR (TC)	UNID	6,00	156,08	936,48	BDI 1	204,46	1.226,76	

**REFERÊNCIA DATA BASE:** TABELA SETOP JAN./2023; TABELA SINAPI FEV./2023; PREÇOS DE MERCADO.

						BDI 2: 18,91%		BDI 1: 31,00%		R00	
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALORES (R\$)					
						CUSTO SEM BDI		BDI (%)	CUSTO COM BDI		
						PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
13.9	SETOP	ED-50325	TORNEIRA DE PAREDE EMBUTIDA ON/OFF COM BICA LONGA CROMADA SENSORIZADA, LINHA DECALUX, CÔD.: 1780 C, REF.: DECA OU EQUIVALENTE. (TR)	UNID	2,00	92,29	184,58	BDI 1	120,90	241,80	
13.10	SINAPI	86872	TQ - TANQUE 31L CELITE COM COLUNA, MODELO "M" 33x54,5x48,5cm, REF.: CELITE, BRANCO ESMALTADO BRILHANTE, CÓDIGO: 85478981	UNID	1,00	723,02	723,02	BDI 1	947,16	947,16	
13.11	SINAPI	86914	TORNEIRA PARA TANQUE, DE PAREDE LONGA, LINHA MISTY, ACABAMENTO TIPO VOLANTE, CROMADA, ACIONAMENTO 1/4 DE VOLTA, AREJADOR COM JATO CONCENTRADO E SEM RESPINGOS, CÔD.: 1159-MY, REF.: FABRIMAR (TR)	UNID	1,00	77,47	77,47	BDI 1	101,49	101,49	
13.12	SETOP	ED-50323	TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE	UNID	2,00	43,78	87,56	BDI 1	57,35	114,70	
13.13	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 44</b>	CH - CHUVEIRO ELÉTRICO, MODELO FLORENZA, REF: CARDAL - COM CHUVEIRINHO - COR: CONCRETO E SERÁ INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=90 cm DO PISO	UNID	10,00	101,78	1.017,80	BDI 1	133,33	1.333,30	
13.14	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 45</b>	CH1 - CHUVEIRO ELÉTRICO, MODELO FLORENZA, REF: CARDAL - COM CHUVEIRINHO - COR: BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	5,00	146,78	733,90	BDI 1	192,28	961,40	
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>62.775,02</b>			<b>82.235,20</b>	
<b>14. ARTEFATOS EM INOX: BARRA DE APOIO E BANCADA INOX</b>											
14.1	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 46</b>	BANCADA MOLHADA EM AÇO INOX AISI 304 18/12, DIMENSÕES CONFORME PROJETO (1,55x0,62)M, ACABAMENTO 2B, TESTEIRA COM H=4cm NO COMPRIMENTO DE 1,51M E RODABANCADA COM H=10 cm NO COMPRIMENTO DE 0,60M +0,60M + 1,51M. COM BOJO EM AÇO INOX RETANGULAR SIMPLES (CB), DIMENSÕES DE 56x34x17cm (CxLxP) COM FURO PARA TORNEIRA DE BANCADA E PIA DE DESPEJO EM AÇO INOX (PD), COM DIÂMETRO DE 35 cm MOLDADOS NA MESMA CHAPA COM ENCHIMENTO DE CONCRETO E MALHA DE FERRO 4.2 SOB TAMPA E PENEIRA INTERNA COM FURAÇÃO DE 3mm EM AÇO INOX (EXPURGO) REMOVÍVEL, PARA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS. A BANCADA TERÁ ENCHIMENTO EM CONCRETO E SERÁ INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=90 cm DO PISO ACABADO E APOIADA SOBRE SUPORTES METÁLICOS DE 3x5 cm PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA, REF.: TINTA SUVINIL(SM). O RODABANCADA DEVERÁ FICAR ALINHADO COM O REVESTIMENTO DA PAREDE. ESPECIALIZADAS EM AÇO INOX- SEGUIR PADRÃO SANTA CASA. OBS: A PIA DE DESPEJO NÃO POSSUI FURO DE TORNEIRA DE BANCADA. (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - SALA DE UTILIDADES - BC4	UNID	1,00	4.216,58	4.216,58	BDI 1	5.523,72	5.523,72	
14.2	SETOP	ED-48160	BARRAS RETAS PARA APOIO E TRANSFERÊNCIA, EM AÇO INOX ESCOVADO, COM Ø=4 cm e 80 cm DE COMPRIMENTO, INSTALADAS HORIZONTALMENTE NA FACE POSTERIOR E LATERAL DA BACIA SANITÁRIA COM H= 75 cm DO PISO ACABADO E DISTANCIADAS DO MESMO, CONFORME NBR 9050/2015. (BA1)	UNID	10,00	226,84	2.268,40	BDI 1	297,16	2.971,60	
14.3	SETOP	ED-48164	BARRA RETA PARA APOIO, EM AÇO INOX ESCOVADO, COM Ø=4 cm e TAMANHO DE 70 cm, INSTALADA VERTICALMENTE NA PAREDE LATERAL DA BACIA SANITÁRIA, A UMA DISTÂNCIA DE 10 cm DA BARRA HORIZONTAL E A 30 cm DA BORDA FRONTAL DA MESMA, CONFORME NBR 9050/2015. (BA2)	UNID	5,00	179,49	897,45	BDI 1	235,13	1.175,65	
14.4	SETOP	ED-48167	BARRA NO FORMATO DE "U", PARA APOIO, EM AÇO INOX ESCOVADO, COM COMPRIMENTO DE 25 cm e Ø=4 cm. TER UM ESPAÇAMENTO ENTRE A BARRA E LAVATÓRIO DE 4 cm, INSTALADA HORIZONTALMENTE A 10 cm DA BORDA FRONTAL DO LAVATÓRIO ATÉ A PAREDE, COM H=80 cm DO PISO ACABADO, ACOMPANHANDO A ALTURA DO LAVATÓRIO, CONFORME NBR 9050/2015. (BA3)	UNID	10,00	223,54	2.235,40	BDI 1	292,84	2.928,40	
14.5	SETOP	ED-48163	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO (BA4)	UNID	5,00	135,03	675,15	BDI 1	176,89	884,45	
14.6	SETOP	ED-48164	BARRA RETA PARA APOIO, EM AÇO INOX ESCOVADO, COM 70 cm DE TAMANHO, INSTALADA HORIZONTALMENTE NA MESMA PAREDE DE INSTALAÇÃO DO CHUVEIRO E DISTANCIADA EM 15 cm DA PAREDE ADJACENTE, CONFORME NBR 9050/2015. (BA6)	UNID	5,00	179,49	897,45	BDI 1	235,13	1.175,65	
14.7	SINAPI	100866	BARRA RETA PARA APOIO, EM AÇO INOX ESCOVADO, COM 60 cm DE TAMANHO, INSTALADA VERTICALMENTE, A 10 cm DE DISTÂNCIA DA BARRA HORIZONTAL E COM H= 85 cm DO PISO ACABADO, CONFORME NBR 9050/2015. (BA7)	UNID	5,00	347,89	1.739,45	BDI 1	455,74	2.278,70	
14.8	SINAPI	100867	BARRA RETA PARA APOIO, EM AÇO INOX ESCOVADO, COM 70 cm DE TAMANHO, INSTALADA VERTICALMENTE, AO LADO DO BANCO ARTICULAD, DISTANCIADA DA PAREDE EM 85 cm E COM H= 75 cm DO PISO ACABADO, CONFORME NBR 9050/2015. (BA8)	UNID	5,00	366,94	1.834,70	BDI 1	480,69	2.403,45	
14.9	SETOP	ED-48158	BANCO ARTICULADO (CXP) 70x45cm, PARA CIMA COM CANTOS ARREDONDADOS, EM AÇO INOX AISI 304, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE IMPERMEÁVEL. O BANCO E OS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DEVEM SUPORTAR UM ESFORÇO DE 150kg, DEVENDO SER INSTALADO CONFORME NBR 9050/2020. REF.: A SER EXECUTADO CONFORME PADRÃO SANTA CASA POR FIRMAS ESPECIALIZADAS EM AÇO INOX. (BN)	UNID	5,00	598,63	2.993,15	BDI 1	784,21	3.921,05	
14.10	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 47</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA BOMBA DE FUSÃO EM INOX: AISI 304 (1.2mm) SEM SOLDA E CANTOS ARREDONDADOS. FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVERÁ POR UM BRAÇO FLEXÍVEL CHUMBADO NA ALVENARIA COM 2 GANCHOS PARA SORO EM AÇO INOX304 Ø 4,76 mm	UNID	38,00	359,06	13.644,28	BDI 1	470,37	17.874,06	
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>31.402,01</b>			<b>41.136,73</b>	
<b>15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>											
15.1	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 48</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA ECONOMICO ESSENCIAL DE ESTAÇÃO DE LEITO 37 UNIDADES, KIT ALARME EMERGÊNCIA PARA BANHEIROS PNE CORPORATIVO 8 UNIDADES, CONFORME NBR 9050/2015. REF.: SINCRON, MODELO: PNE-UC01. O KIT É COMPOSTO POR UM BOTÃO PARA ACIONAMENTO MANUAL INSTALADO A H=40 cm DO PISO ACABADO, PRÓXIMO A BACIA SANITÁRIA (POSSUI UMA BATERIA INTERNA CR2032 SEM FIO WIRELLES), E UM ALARME AUDIOVISUAL DO LADO EXTERNO LIGADO A UM PONTO DE ENERGIA BIVOLT. INSTALADO NA VERGA DA PORTA DE ENTRADA UM SINALEIRO EM LED - 10 UNIDADES. CENTRAL PARA O POSTO DE ENFERMAGEM 64 POSIÇÕES (AE) REFERENCIAS: SINCRON	UNID	1,00	35.291,32	35.291,32	BDI 1	46.231,63	46.231,63	
15.2	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 49</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR VERSÁTIL DE 127V OU 220V - 6400 MARCA LORENZETTI	UNID	1,00	264,89	264,89	BDI 1	347,01	347,01	
15.3	SETOP	ED-48951	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V, REF. PRYSMIAN, AFUMEX	M	7.300,00	4,68	34.164,00	BDI 1	6,13	44.749,00	

						BDI 2: 18,91%		BDI 1: 31,00%		R00	
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALORES (R\$)					
						CUSTO SEM BDI		BDI (%)	CUSTO COM BDI		
						PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
15.4	SETOP	ED-48946	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V REF. PRYSMIAN, AFUMEX	M	700,00	2,91	2.037,00	BDI 1	3,81	2.667,00	
15.5	SETOP	ED-48956	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V, REF. PRYSMIAN, AFUMEX.	M	1.400,00	6,54	9.156,00	BDI 1	8,57	11.998,00	
15.6	SETOP	ED-49025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 185 MM2, 90°C, 0,6/1KV. REF. PRYSMIAN, AFUMEX	M	525,00	191,91	100.752,75	BDI 1	251,40	131.985,00	
15.7	SETOP	ED-49019	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 120 MM2, 90°C, 0,6/1KV REF. PRYSMIAN, AFUMEX.	M	175,00	124,77	21.834,75	BDI 1	163,45	28.603,75	
15.8	SETOP	ED-49016	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 95 MM2, 90°C, 0,6/1KV. REF. PRYSMIAN, AFUMEX.	M	175,00	110,43	19.325,25	BDI 1	144,66	25.315,50	
15.9	SETOP	ED-49004	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV. REF. PRYSMIAN, AFUMEX.	M	340,00	32,43	11.026,20	BDI 1	42,48	14.443,20	
15.10	SETOP	ED-49001	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV. REF. PRYSMIAN, AFUMEX.	M	170,00	22,53	3.830,10	BDI 1	29,51	5.016,70	
15.11	SETOP	ED-19520	ELETROCALHA PERFURADA (100X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	69,00	126,62	8.736,78	BDI 1	165,87	11.445,03	
15.12	SINAPI	91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: LEGRAND	UNID	419,00	8,76	3.670,44	BDI 1	11,48	4.810,12	
15.13	SINAPI	91949	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: LEGRAND	UNID	204,00	13,42	2.737,68	BDI 1	17,58	3.586,32	
15.14	SETOP	ED-49194	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"x2", EMBUTIDA EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF.: TIGREFLEX	UNID	20,00	13,43	268,60	BDI 1	17,59	351,80	
15.15	SETOP	ED-49187	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"x2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	399,00	8,82	3.519,18	BDI 1	11,55	4.608,45	
15.16	SETOP	ED-5633	MÓDULO CEGO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE	UNID	5,00	1,62	8,10	BDI 1	2,12	10,60	
15.17	SETOP	ED-5634	MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø 10MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE	UNID	20,00	1,68	33,60	BDI 1	2,20	44,00	
15.18	SETOP	ED-49188	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"x4", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF.: TIGREFLEX	UNID	100,00	11,62	1.162,00	BDI 1	15,22	1.522,00	
15.19	SINAPI	91953	INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA	UND	90,00	24,00	2.160,00	BDI 1	31,44	2.829,60	
15.20	SINAPI	91963	INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES E UMA TECLA PARALELO 10 A - 250 V	UND	10,00	63,42	634,20	BDI 1	83,08	830,80	
15.21	SINAPI	91994	TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA	UND	262,00	21,31	5.583,22	BDI 1	27,92	7.315,04	
15.22	SINAPI	91995	TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA	UND	45,00	23,41	1.053,45	BDI 1	30,67	1.380,15	
15.23	SETOP	ED-49414	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	M	950,00	8,99	8.540,50	BDI 1	11,78	11.191,00	
15.24	SETOP	ED-17953	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO	M	200,00	7,65	1.530,00	BDI 1	10,02	2.004,00	
15.25	SETOP	ED-19524	ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	69,00	160,93	11.104,17	BDI 1	210,82	14.546,58	
15.26	SETOP	ED-49450	PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	270,00	68,37	18.459,90	BDI 1	89,56	24.181,20	
15.27	SETOP	ED-49457	GANCHO DE LUMINÁRIA PARA PERFILADO (38X38)MM, TIPO CURTO, EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	UNID	175,00	6,84	1.197,00	BDI 1	8,96	1.568,00	
15.28	SETOP	ED-15752	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"x2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UND	31,00	37,66	1.167,46	BDI 1	49,33	1.529,23	
15.29	SETOP	ED-15751	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA TELEFÔNICA (CONECTOR RJ11), COM PLACA 4"x2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UND	16,00	26,97	431,52	BDI 1	35,33	565,28	
15.30	SETOP	ED-48365	CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA	M	4,00	8,55	34,20	BDI 1	11,20	44,80	
15.31	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 50</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PRESSÃO 180MM2	UNID	3,00	63,48	190,44	BDI 1	83,16	249,48	

**REFERÊNCIA DATA BASE:** TABELA SETOP JAN./2023; TABELA SINAPI FEV./2023; PREÇOS DE MERCADO.

						BDI 2: 18,91%		BDI 1: 31,00%		R00
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALORES (R\$)				
						CUSTO SEM BDI		BDI (%)	CUSTO COM BDI	
						PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
15.32	COMPOSIÇÃO	CPU 51	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PRESSÃO 120MM2	UND	2,00	32,49	64,98	BDI 1	42,56	85,12
15.33	COMPOSIÇÃO	CPU 52	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PRESSÃO 95MM2	UND	2,00	32,09	64,18	BDI 1	42,04	84,08
15.34	COMPOSIÇÃO	CPU 53	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PRESSÃO 25MM2	UND	2,00	9,70	19,40	BDI 1	12,71	25,42
15.35	COMPOSIÇÃO	CPU 54	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PRESSÃO 16MM2	UND	2,00	7,71	15,42	BDI 1	10,10	20,20
15.36	COMPOSIÇÃO	CPU 55	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL TUBULAR PARA CABO 185,0MM² AZUL FLEXIVEL	UNID	3,00	15,50	46,50	BDI 1	20,31	60,93
15.37	COMPOSIÇÃO	CPU 56	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL TUBULAR PARA CABO 120,0MM² AZUL FLEXIVEL	UND	2,00	8,87	17,74	BDI 1	11,62	23,24
15.38	COMPOSIÇÃO	CPU 57	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL TUBULAR PARA CABO 25,0MM² AZUL FLEXIVEL	UND	3,00	2,59	7,77	BDI 1	3,39	10,17
15.39	COMPOSIÇÃO	CPU 58	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL TUBULAR PARA CABO 16,0MM² AZUL FLEXIVEL	UND	2,00	1,83	3,66	BDI 1	2,40	4,80
15.40	COMPOSIÇÃO	CPU 59	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL COMPRESSÃO 16MM	UND	2,00	15,56	31,12	BDI 1	20,38	40,76
15.41	COMPOSIÇÃO	CPU 60	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL COMPRESSÃO 95MM	UND	2,00	25,36	50,72	BDI 1	33,22	66,44
15.42	COMPOSIÇÃO	CPU 61	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL COMPRESSÃO 25MM	UND	8,00	16,48	131,84	BDI 1	21,59	172,72
15.43	COMPOSIÇÃO	CPU 62	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL COMPRESSÃO 120MM	UND	2,00	34,39	68,78	BDI 1	45,05	90,10
15.44	COMPOSIÇÃO	CPU 63	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE PRESSÃO 185MM2	UND	6,00	67,57	405,42	BDI 1	88,52	531,12
15.45	COMPOSIÇÃO	CPU 64	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE PRESSÃO 120MM2	UND	2,00	37,93	75,86	BDI 1	49,69	99,38
15.46	COMPOSIÇÃO	CPU 65	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE PRESSÃO 95MM2	UND	2,00	31,85	63,70	BDI 1	41,72	83,44
15.47	COMPOSIÇÃO	CPU 66	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE PRESSÃO 25MM2	UND	6,00	19,58	117,48	BDI 1	25,65	153,90
15.48	COMPOSIÇÃO	CPU 67	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE PRESSÃO 16MM2	UND	2,00	6,36	12,72	BDI 1	8,33	16,66
15.49	COMPOSIÇÃO	CPU 68	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL PINO ISOLADO 1,0 - 2,5MM COM 100 AZUL - PI-2687	UND	2,00	41,34	82,68	BDI 1	54,16	108,32
15.50	COMPOSIÇÃO	CPU 69	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL PINO ISOLADO 4.0MM COM 30 AZUL	UND	3,00	26,20	78,60	BDI 1	34,32	102,96
15.51	COMPOSIÇÃO	CPU 70	LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ARANDELA RETANGULAR COM VIDRO JATEADO 1X60W E27 MARCA FABRICA DA LUZ, COM 1 LAMPADA LED 11W A 60 6500K E27 - COMPLETA	CJ	45,00	117,50	5.287,50	BDI 1	153,93	6.926,85
15.52	COMPOSIÇÃO	CPU 71	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR BRANCA 2X16 LDEY216 LUMILUZ, COM 2 UNIDADES LÂMPADA TUBULAR T8 LED DE 18W 60CM PHILIPS - COMPLETA	CJ	22,00	190,71	4.195,62	BDI 1	249,83	5.496,26
15.53	COMPOSIÇÃO	CPU 72	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR BRANCA 2X32 LDEY232 LUMILUZ, COM 2 UNIDADES LÂMPADA TUBULAR T8 LED DE 18W 120CM PHILIPS - COMPLETA	UND	83,00	255,55	21.210,65	BDI 1	334,77	27.785,91
15.54	COMPOSIÇÃO	CPU 73	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMERGANCIA DE EMBUTIR, CONFORME PROJETO ELÉTRICO COM TODOS ACESSORIOS INCLUSIVE (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)	UND	1,00	4.853,57	4.853,57	BDI 1	6.358,18	6.358,18
15.55	COMPOSIÇÃO	CPU 74	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITO DE EMBUTIR, CONFORME PROJETO ELÉTRICO COM TODOS ACESSORIOS INCLUSIVE (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)	UNID	1,00	10.535,29	10.535,29	BDI 1	13.801,23	13.801,23
15.56.			<b>REDE LÓGICA</b>							
15.56.1	COMPOSIÇÃO	CPU 74.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD U/UTP CM CAT6 1,5M CZ LSZH	UNID	30,00	56,22	1.686,60	BDI 1	73,65	2.209,50
15.56.2	COMPOSIÇÃO	CPU 74.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PATCH PANEL MODULAR GIGALAN CAT.6 24 P	UNID	2,00	1.020,67	2.041,34	BDI 1	1.337,08	2.674,16
15.56.3	COMPOSIÇÃO	CPU 74.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SWITCH MARCA DELL S3048	UNID	1,00	32.095,21	32.095,21	BDI 1	42.044,73	42.044,73
<b>SUBTOTAL:</b>						<b>24.095,21</b>	<b>393.169,05</b>			<b>515.046,85</b>
<b>16. BATE MACA E FAIXAS PROTETORAS</b>										
16.1	COMPOSIÇÃO	CPU 75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATE MACA TIPO CORRIMÃO, CRB 4C, COM H=14 cm, NA COR OCEAN GRAY - VERDE MÉDIO, CÓD.: 8530, REF.: COSIMO CATALDO. - (BC) COM ACABAMENTOS E INSTALADO COM FRETE	M	39,68	455,55	18.076,22	BDI 1	596,77	23.679,83
16.2	COMPOSIÇÃO	CPU 76	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATE MACA, TIPO PROTETOR DE PAREDE, CCR 50, COM H=12,7 cm, NA COR OCEAN GRAY - VERDE MÉDIO, CÓD.: 8530, REF.: COSIMO CATALDO. - (BM) COM ACABAMENTOS E INSTALADOS, COM FRETE	M	197,74	332,22	65.693,18	BDI 1	435,21	86.058,43
16.3	COMPOSIÇÃO	CPU 77	PROTETORES DE CANTO, CVA-200, NA COR MISSION WHITE - GELO, CÓD.: 9330, AUTO ADESIVO, COM H=120 cm, ABAS 38 cm, REF.: COSIMO CATALDO - (PC)	UNID	40,00	96,00	3.840,00	BDI 1	125,76	5.030,40
16.4	COMPOSIÇÃO	CPU 78	CORTINAS DIVISÓRIAS EM VINIL, ANTI-CHAMAS RHINO SKIN, COM TRILHO AUTO PORTANTE PARA CORTINA NA COR VERDE CLARO, COM TEÇA SUPERIOR 100% POLIETILENO NA COR BRANCO, COM H=260 cm, RETA COM COMPRIMENTO DE 240 cm, COM 15 cm DO CHÃO, PROTEÇÃO ANTIFUNGOS E BACTERIAS; NÃO PROPAGA CHAMAS, SUPERFÍCIE LISA E DE FACIL LIMPEZA, PARAFUSADAS EM FORRO DE GESSO. AS CORTINAS DEVERÃO TER TIRANTES PARA TRILHOS NÃO PEGAR NAS LUMINARIAS. FRETE E MÃO DE OBRA DE TODOS OS MATERIAIS E INSTALAÇÃO COM TRILHOS E FRETE	M	143,14	373,80	53.505,73	BDI 1	489,68	70.092,80
<b>SUBTOTAL:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>141.115,13</b>			<b>184.861,46</b>
17.			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM GRANITOS E PRATELEIRAS							

**REFERÊNCIA DATA BASE:** TABELA SETOP JAN./2023; TABELA SINAPI FEV./2023; PREÇOS DE MERCADO.

						BDI 2: 18,91%		BDI 1: 31,00%		R00	
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALORES (R\$)					
						CUSTO SEM BDI		BDI (%)	CUSTO COM BDI		
						PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
17.3	COMPOSIÇÃO	CPU 79	BANCADA MOLHADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO NA MEDIDA (132x62)CM, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=90 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO DE 130CM E RODOBANCA RETA COM H=10 cm NO COMPRIMENTO DE 130CM + 60CM DE UM LADO, COM CUBA INOX DE EMBUTIR (CB), DIMENSÕES DE 56x34x17cm (CxLxP). APOIADA SOBRE 2 UNIDADES DE SUPORTES METÁLICOS DE 3x5 cm PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICA NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - REFEITORIO FUNCIONÁRIO - BC23	UNID	1,00	807,55	807,55	BDI 1	1.057,89	1.057,89	
17.4	COMPOSIÇÃO	CPU 80	BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO NA MEDIDA (1,42x0,62)M, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=75 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO DE 1,40M E RODOBANCA RETA COM H=10 cm NO COMPRIMENTO DE 1,40M + 0,60M, APOIADA SOBRE SUPORTES 3 UNIDADES DE METÁLICOS DE 3x5 cm PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICA NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - REFEITORIO FUNCIONÁRIO - BC23	UNID	1,00	658,60	658,60	BDI 1	862,77	862,77	
17.5	COMPOSIÇÃO	CPU 81	BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO NA MEDIDA (2,22x0,52)M, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=90 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO 2,20M E RODOBANCA COM H= 10 cm NO COMPRIMENTO DE FUNDO 2,20M. APOIADA SOBRE 3 UNIDADES DE METALON 3x5 cm, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - POSTO ENFERMAGEM 1 - BC10	UNID	1,00	794,60	794,60	BDI 1	1.040,93	1.040,93	
17.6	COMPOSIÇÃO	CPU 82	BANCADA MOLHADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO NA MEDIDA (1,20x0,62)M, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=90 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO 1,20M E RODOBANCA RETA COM H=20 cm NO COMPRIMENTO DE 1,20M + 0,60M, COM CUBA INOX DE EMBUTIR (CB), DIMENSÕES DE 56x34x17cm (CxLxP). APOIADA SOBRE 2 UNIDADES DE SUPORTES METÁLICOS DE 3x5 cm PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICA NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. ONDE HOUVER ARMÁRIO BAIXO SOB BANCADA, DEVERÁ SER EXECUTADO SÓCULO COM H=10 cm, RECUADO 5 cm NA FACE FRONTAL E LATERAL DA BANCADA, (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - POSTO ENFERMAGEM 1 - BC27	UNID	1,00	878,20	878,20	BDI 1	1.150,44	1.150,44	
17.7	COMPOSIÇÃO	CPU 83	BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, NA DIMENSÃO 1,70 X 0,62 M ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=90 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO 1,70M + 0,60M E RODABANCA COM H= 20 cm NO COMPRIMENTO 1,70M. APOIADA SOBRE 3 UNIDADES DE METALON 3x5 cm, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL.(CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - POSTO ENFERMAGEM 1 - BC27	UNID	1,00	755,00	755,00	BDI 1	989,05	989,05	
17.8	COMPOSIÇÃO	CPU 84	BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO NA MEDIDA (3,64 X 0,60)M, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=75 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO 3,60M E RODOBANCA RETA COM H=20 cm NO COMPRIMENTO 3,60M + 0,60M +0,60M, APOIADA SOBRE 6 UNIDADES SUPORTES METÁLICOS DE 3x5 cm PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICA NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. ONDE HOUVER ARMÁRIO BAIXO SOB BANCADA, DEVERÁ SER EXECUTADO SÓCULO COM H=10 cm, RECUADO 5 cm NA FACE FRONTAL E LATERAL DA BANCADA, OBSERVANDO CADA CASO ESPECÍFICO. POSTO ENFERMAGEM 1 - BC26	UNID	1,00	1.330,00	1.330,00	BDI 1	1.742,30	1.742,30	
17.9	COMPOSIÇÃO	CPU 85	BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO NA MEDIDA (1,32x0,62)M, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=75 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO 1,30M +0,60M E RODABANCA COM H= 35 cm NO COMPRIMENTO DE 1,30M. APOIADA SOBRE 2 UNIDADES DE METALON 3x5 cm, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL.(CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - SALA EXAMES/CURATIVOS 1- BC24	UNID	1,00	709,60	709,60	BDI 1	929,58	929,58	
17.10	COMPOSIÇÃO	CPU 86	BANCADA MOLHADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO NA MEDIDA (1,32x0,62)m, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=75 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO DE 1,30M E RODOBANCA RETA COM H=20 cm NO COMPRIMENTO DE 1,30M + 0,60M, COM CUBA INOX DE EMBUTIR (CB), DIMENSÕES DE 56x34x17cm (CxLxP). APOIADA SOBRE 3 UNIDADES DE SUPORTES METÁLICOS DE 3x5 cm PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICA NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. OBSERVANDO CADA CASO ESPECÍFICO COM O DESNIVEL COM MEIA ESQUADRIAS NO COMPRIMENTO DE 60CM. (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - SALA CURATIVOS 1- BC24	UNID	1,00	941,60	941,60	BDI 1	1.233,50	1.233,50	
17.11	COMPOSIÇÃO	CPU 87	BANCADA MOLHADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO NA MEDIDA (0,72 x 0,57)M, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=90 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO DE 0,70M+ 0,55M E RODOBANCA RETA COM H=20 cm NO COMPRIMENTO 0,70M, COM CUBA INOX DE EMBUTIR (CB), DIMENSÕES DE 56x34x17cm (CxLxP). APOIADA 2 UNIDADES SOBRE SUPORTES METÁLICOS DE 3x5 cm PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICA NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. OBSERVANDO CADA CASO ESPECÍFICO COM O DESNIVEL COM MEIA ESQUADRIAS NO COMPRIMENTO DE 55CM. (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - ADMISSÃO/LEITO DIA BC25	UNID	1,00	773,60	773,60	BDI 1	1.013,42	1.013,42	



ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALORES (R\$)				
						CUSTO SEM BDI		BDI (%)	CUSTO COM BDI	
						PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
17.12	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 88</b>	BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO NA MEDIDA (0,80 X 0,57)M, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=75 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO 0,80M E RODABANCA COM H= 35 cm NO COMPRIMENTO 0,80M. APOIADA SOBRE 1 UNIDADE DE METALON 3x5 cm, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - ADMISSÃO/LEITO DIA - BC25	UNID	1,00	524,00	524,00	BDI 1	686,44	686,44
17.13	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 89</b>	PEITORIL GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESPESSURA 2 CM - (4,00 x 0,15)m - <b>1 unidade - ENFERMARIA LACTANTES 14 - BC21</b>	UNID	1,00	372,40	372,40	BDI 1	487,84	487,84
17.14	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 90</b>	PEITORIL GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESPESSURA 2 CM (0,75 x 0,15)m- 1 unidade - <b>ENFERMARIA LACTANTES 14 - BC21</b>	UNID	2,00	209,90	419,80	BDI 1	274,97	549,94
17.15	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 91</b>	PEITORIL GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESPESSURA 2 CM (1,28 x 0,20)m- 1 unidade - <b>POSTO INF./SERVIÇOS - PE</b>	UNID	2,00	249,20	498,40	BDI 1	326,45	652,90
17.16	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 92</b>	BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDONA MEDIDA <b>(1,02x0,62)M</b> , ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=90 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO DE 1,00M E RODABANCA COM H= 10 cm NO COMPRIMENTO DE 1,00M + 0,60M. APOIADA SOBRE <b>2 UNIDADES</b> DE METALON 3x5 cm, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - <b>ENFERMARIA LACTANTES 14 - BC21</b>	UNID	1,00	539,60	539,60	BDI 1	706,88	706,88
17.17	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 93</b>	BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO NA MEDIDA <b>(2,02x0,62)M</b> , ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=75 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO DE 2,00M E RODABANCA COM H= 23cm NO COMPRIMENTO DE 2,00M + 0,60M. APOIADA SOBRE <b>3 UNIDADES</b> DE METALON 3x5 cm, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - <b>ENFERMARIA LACTANTES 14 - BC21</b>	UNID	1,00	873,20	873,20	BDI 1	1.143,89	1.143,89
17.18	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 94</b>	BANCADA MOLHADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO NA MEDIDA <b>(1,02x0,62)M</b> , ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=90 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO 1,00M E RODABANCA RETA COM H=10 cm NO COMPRIMENTO 1,00M, COM CUBA INOX DE EMBUTIR (CB), DIMENSÕES DE 56x34x17cm (CxLxP). APOIADA SOBRE <b>2 UNIDADES</b> DE SUPORTES METÁLICOS DE 3x5 cm PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICA NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL, OBSERVANDO CADA CASO ESPECÍFICO COM O DESNIVEL COM MEIA ESQUADRIAS NO COMPRIMENTO DE 60CM E ALTURA DE 15CM. (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - <b>ENFERMARIA LACTANTES 14 - BC21</b>	UNID	1,00	829,60	829,60	BDI 1	1.086,78	1.086,78
17.19	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 95</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRATELEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, NA MEDIDA <b>(3,05x0,42)M</b> , ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, APOIADA SOBRE <b>5 UNIDADES</b> DE METALON 3x5 cm, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL - <b>EQUIPAMENTOS CTI- PT</b>	CJ	6,00	459,10	2.754,60	BDI 1	601,42	3.608,52
17.20	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 96</b>	PRATELEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, NA MEDIDA (1,79x0,42)M, (ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, APOIADA SOBRE <b>3 UNIDADES</b> DE METALON 3x5 cm, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL <b>PT- (DML)</b>	UNID	1,00	409,66	409,66	BDI 1	536,65	536,65
17.21	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 97</b>	BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO NO FORMATO DE L NA MEDIDA <b>(1,94x0,62)M + (0,87x0,62)M</b> , ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=90 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO DE 1,30M + 0,85M E RODABANCA RETA COM H=10 cm NO COMPRIMENTO DE 1,30M + 0,85M, APOIADA SOBRE <b>6 UNIDADES</b> SUPORTES METÁLICOS DE 3x5 cm PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICA NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - <b>SALA DE UTILIDADES - BC17</b>	UNID	1,00	1.130,40	1.130,40	BDI 1	1.480,82	1.480,82
17.22	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 98</b>	PRATELEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, NA MEDIDA <b>(1,94x0,62)M + (0,87x0,62)M</b> , ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, APOIADA SOBRE <b>6 UNIDADES DE METALON 3x5 cm</b> , PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - <b>SALA DE UTILIDADES - BC17</b>	UNID	1,00	583,99	583,99	BDI 1	765,03	765,03
17.23	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 99</b>	PEITORIL GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESPESSURA 2 CM (0,70 x 0,20)m- 1 unidade - <b>SALA DE UTILIDADES - PE</b>	UNID	1,00	55,05	55,05	BDI 1	72,12	72,12
17.24	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 100</b>	BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO NA MEDIDA (2,22x0,52)M, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=90 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO DE 220 CM E RODABANCA COM H= 10 cm NO COMPRIMENTO DE 220 CM + 50 CM. APOIADA SOBRE <b>4 UNIDADES</b> DE METALON 3x5 cm, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - <b>HIGIENIZAÇÃO DE BERÇÁRIO - BC22</b>	UNID	1,00	817,60	817,60	BDI 1	1.071,06	1.071,06
17.25	COMPOSIÇÃO	<b>CPU 101</b>	BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, NA MEDIDA <b>(1,20x0,57)M</b> , ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=90 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm E RODABANCA COM H= 20 cm. APOIADA SOBRE METALON 3x5 cm, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. <b>HIGIENIZAÇÃO DE BERÇÁRIO - BC20</b>	UNID	1,00	600,00	600,00	BDI 1	786,00	786,00

						BDI 2: 18,91%	BDI 1: 31,00%	R00		
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALORES (R\$)				
						CUSTO SEM BDI		BDI (%)	CUSTO COM BDI	
						PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
17.26	COMPOSIÇÃO	CPU 102	BANCADA MOLHADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO NA MEDIDA (0,92x0,57)M ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=90 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO DE 90 CM E RODOBANCA RETA COM H=20 cm NO COMPRIMENTO 90 CM + 55 CM, COM BANHEIRA INOX PARA BERÇÁRIO DE SOBREPOR, DIMENSÃO 70x40x20cm FDE, CÔD.: FDEBV704023-P - REF.: INOXBRITO. APOIADA SOBRE 2 UNIDADES DE SUPORTES METÁLICOS DE 3x5 cm PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICA NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - <b>HIGIENIZAÇÃO DE BERÇÁRIO - BC20</b>	UNID	2,00	2.500,60	5.001,20	BDI 1	3.275,79	6.551,58
17.27	COMPOSIÇÃO	CPU 103	PRATELEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, NA MEDIDA (3,04x0,47)M, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, APOIADA SOBRE 5 UNIDADES DE METALON 3x5 cm, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. - <b>HIGIENIZAÇÃO DE BERÇÁRIO - BC20 - PT</b>	UNID	1,00	536,66	536,66	BDI 1	703,02	703,02
17.28	COMPOSIÇÃO	CPU 104	BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, ESPESSURA DE 2 cm NA MEDIDA (82x57)CM, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=90 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO DE 80CM E RODABANCA COM H=20 cm NO COMPRIMENTO DE 80CM + 55CM. APOIADA SOBRE 2 UNIDADES DE METALON 3x5 cm, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. - <b>ADMISSÃO LEITO DIA - BC25</b>	UNID	1,00	507,60	507,60	BDI 1	664,96	664,96
17.29	COMPOSIÇÃO	CPU 105	PRATELEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, NA MEDIDA (1,94x0,47)M, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, APOIADA SOBRE 5 UNIDADES DE METALON 3x5 cm, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. - <b>I.S ENF. 13 - PT</b>	UNID	1,00	489,76	489,76	BDI 1	641,59	641,59
17.30	COMPOSIÇÃO	CPU 106	BANCADA MOLHADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO NA MEDIDA (97x57)CM, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=90 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm E RODOBANCA RETA COM H=20 cm, COM BANHEIRA INOX PARA BERÇÁRIO DE SOBREPOR, DIMENSÃO 70x40x20cm FDE, CÔD.: FDEBV704023-P - REF.: INOXBRITO. APOIADA SOBRE 2 UNIDADES DE SUPORTES METÁLICOS DE 3x5 cm PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICA NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. - <b>I.S ENF. 13 - BC19</b>	UNID	1,00	2.403,49	2.403,49	BDI 1	3.148,57	3.148,57
17.36	SINAPI	102253	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, COM H=180 cm. NA MEDIDA (1,82 X 1,24)M COM ACABAMENTOS NA PARTE SUPERIOR ESPESSURA 3CM E ABERTURA NO VÃO INFERIOR (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO)- D1 - I.S ENF. 13	UNID	1,00	600,05	600,05	BDI 1	786,07	786,07
17.37	SINAPI	102253	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS BIPOLIDA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, COM H=180 cm. NA MEDIDA (1,82 X 0,13)M COM ACABAMENTOS NA PARTE SUPERIOR, E NAS DUAS LATERAIS NA ESPESSURA 3CM (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - D1 - I.S ENF. 13; I.S ACOMP.; I.S FUNC.; I.S ENF. 10; I.S ENF. 11	UNID	5,00	600,05	3.000,25	BDI 1	786,07	3.930,35
17.38	SINAPI	102253	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, COM H=180 cm. NA MEDIDA (1,82 X 0,24)M COM ACABAMENTOS NA PARTE SUPERIOR, E UMA LATERAL NA ESPESSURA 3CM (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - D1 - I.S ENF. 13	UNID	1,00	600,05	600,05	BDI 1	786,07	786,07
17.39	SINAPI	102253	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, COM H=180 cm. NA MEDIDA (1,82 X 1,29)M COM ACABAMENTOS NA PARTE SUPERIOR, E UMA LATERAL NA ESPESSURA 3CM (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO)- D1 - I.S FUNC.	UNID	1,00	600,05	600,05	BDI 1	786,07	786,07
17.40	SINAPI	102253	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, COM H=180 cm. NA MEDIDA (1,82 X 0,21)M COM ACABAMENTOS NA PARTE SUPERIOR ESPESSURA 3CM E ABERTURA NO VÃO INFERIOR (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - D1 - I.S ENF. 3	UNID	6,00	600,05	3.600,30	BDI 1	786,07	4.716,42
17.41	SINAPI	102253	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, COM H=180 cm. NA MEDIDA (1,82 X 0,34)M COM ACABAMENTOS NA PARTE SUPERIOR, E UMA LATERAL NA ESPESSURA 3CM (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - D1 - I.S ENF. 11	UNID	1,00	600,05	600,05	BDI 1	786,07	786,07
17.42	SINAPI	102253	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, COM H=180 cm. NA MEDIDA (1,82 X 0,27)M COM ACABAMENTOS NA PARTE SUPERIOR, E UMA LATERAL NA ESPESSURA 3CM (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - D1 - I.S ENF. 3; I.S ENF. 6; I.S FUNC.	UNID	1,00	600,05	600,05	BDI 1	786,07	786,07
17.43	COMPOSIÇÃO	CPU 107	BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO NA MEDIDA (0,97x0,57)M, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=90 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO DE 0,95M + 0,55M. APOIADA SOBRE 2 UNIDADES DE METALON 3x5 cm, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - <b>I.S ENF. 13 - BC19</b>	UNID	1,00	440,22	440,22	BDI 1	576,69	576,69

						BDI 2: 18,91%		BDI 1: 31,00%		R00	
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALORES (R\$)					
						CUSTO SEM BDI		BDI (%)	CUSTO COM BDI		
						PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
17.44	COMPOSIÇÃO	CPU 108	BANCADA MOLHADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO NA MEDIDA (0,98x0,57)M NA ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=90 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO DE 0,96M E RODOBANCA RETA COM H=20 cm NO COMPRIMENTO DE 0,96M + 0,55M, COM BANHEIRA INOX PARA BERÇÁRIO DE SOBREPOR (BB) BANHEIRA INOX PARA BERÇÁRIO DE SOBREPOR, CÓD.: FDEBV704023-P - REF.: INOXBRITO, DIMENSÃO 70x40x20cm (CxLxP). APOIADA SOBRE 2 UNIDADES DE SUPORTES METÁLICOS DE 3x5 cm PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICA NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - I.S ENF. 11 - BC15 / I.S ENF. 10 - BC16	UNID	2,00	2.411,02	4.822,04	BDI 1	3.158,44	6.316,88	
17.45	COMPOSIÇÃO	CPU 109	BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO (0,96x0,52)M, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=90 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO DE 0,94M E RODABANCA COM H=20 cm NO COMPRIMENTO DE 0,94M + 0,55M. APOIADA SOBRE 2 UNIDADES DE METALON 3x5 cm, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - I.S ENF. 11 - BC15	UNID	1,00	419,42	419,42	BDI 1	549,44	549,44	
17.46	COMPOSIÇÃO	CPU 110	BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO (0,76x0,52)M, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, COM H=90 cm DO PISO ACABADO, TESTEIRA COM H=8 cm NO COMPRIMENTO DE 0,74M E RODABANCA COM H=20 cm NO COMPRIMENTO DE 0,74M + 0,55M. APOIADA SOBRE 2 UNIDADES DE METALON 3x5 cm, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - I.S ENF. 10 - BC15	UNID	1,00	414,75	414,75	BDI 1	543,32	543,32	
17.47	COMPOSIÇÃO	CPU 111	PRATELEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, NA MEDIDA (1,94x0,52)M, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, APOIADA SOBRE 4 UNIDADES DE METALON 3x5 cm, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - I.S ENF. 11 - PT	UNID	1,00	380,78	380,78	BDI 1	498,82	498,82	
17.48	COMPOSIÇÃO	CPU 112	PRATELEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, NA MEDIDA (1,74x0,52)M, ESPESSURA DE 2 cm, ACABAMENTO RETO, INSTALADA EMBUTIDA 2 cm NA ALVENARIA, APOIADA SOBRE 4 UNIDADES DE METALON 3x5 cm, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCO, REF.: TINTA SUVINIL. (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - I.S ENF. 10 - PT	UNID	1,00	357,38	357,38	BDI 1	468,17	468,17	
17.49	COMPOSIÇÃO	CPU 113	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PEITORIL PARA VISOR (V01) FAZENDO MOLDURA NA ALVENARIA - GRANITO CINZA CORUMBÁ, NA DIMENSÃO (1,00x0,27 m), ESPESSURA 2 CM - MEIA ESQUADRIA (POLIDO NOS DOIS LADOS)	UNID	42,00	141,02	5.922,84	BDI 1	184,74	7.759,08	
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>49.353,99</b>			<b>64.653,99</b>	
<b>18. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: MARCENARIA - 3º B</b>											
<b>18.1.1 MARCENARIA - 3º B</b>											
18.1.1	COMPOSIÇÃO	CPU 115	ARMÁRIO, COM CHAVE, EM MDF MADEIRADO, LINHA PRISMA, NA COR LANARCA, REF.: DURATEX (EM TODA A PARTE EXTERNA APARENTE, INTERNA E PRATELEIRAS DO ARMÁRIO) DIMENSÕES 55x280x45 cm (LxHxP). PUXADOR LINHA ECONÔMICA, CÓD IL 2092, ACABAMENTO CROMADO ESCOVADO, MATERIAL ZAMAC, REF.: ITALYLINE. DIMENSÕES 100x280x45 (LxHxP). COM 5 UNIDADES DE PARTILHEIRAS - (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - AMBIENTE BRINQUEDOTECA	UNID	2,00	2.541,00	5.082,00	BDI 2	3.021,50	6.043,00	
18.1.2	COMPOSIÇÃO	CPU 116	PAINEL PARA FIXAÇÃO DA TV DE 42", EM MDF PAINEL EM MDF, E=15 mm, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO, COR VIBRANT GREEN, CÓD. LT 56, ACABAMENTO BR, LINHA UNICOLORS, E=0,8mm, REF.: FÓRMICA. DIMENSÕES 185x280cm (LxH) - (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - AMBIENTE BRINQUEDOTECA -A14	UNID	1,00	3.360,00	3.360,00	BDI 2	3.995,38	3.995,38	
18.1.3	COMPOSIÇÃO	CPU 117	APARADOR EM MDF MADEIRADO, LINHA PRISMA, NA COR LARNACA, REF.: DURATEX NA DIMENSÕES 185x35x55 cm (CxLxH). (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO) - AMBIENTE BRINQUEDOTECA	UNID	1,00	1.560,00	1.560,00	BDI 2	1.855,00	1.855,00	
18.1.4	COMPOSIÇÃO	CPU 118	GIRAFÁ COM PRATELEIRAS CONFECCIONADA EM MDF CRU, LAQUEADA NA COR AMARELO GEMA (EUCATEX) PROFUNDIDA: 20cm (CONFORME PROJETOS) - AMBIENTE BRINQUEDOTECA - GI	UNID	1,00	3.320,00	3.320,00	BDI 2	3.947,81	3.947,81	
18.1.5	COMPOSIÇÃO	CPU 119	PRATELEIRA EM MDF, E=5 mm, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO, COR VIBRANT GREEN, CÓD. LT 56, ACABAMENTO BR, LINHA UNICOLORS, E=0,8mm, REF.: FÓRMICA. DIMENSÕES 95x5x25cm (LxHxP).	UNID	1,00	730,00	730,00	BDI 2	868,04	868,04	
18.1.6	COMPOSIÇÃO	CPU 120	APARADOR COM PAINEL PARA FIXAÇÃO DA TV DE, EM MDF MADEIRADO, LINHA TENDÊNCIAS, COR CARVALHO LEGGERO/NATURE, COM PRATELEIRA REF.: ARAUCO MELAMINA, ACABAMENTO MEIA ESQUADRIA DIMENSÕES: APARADOR 100x40x75cm / PAINEL 110x5X280cm (CxPxH). PLANTÃO MÉDICO PA - AP	UNID	1,00	4.150,00	4.150,00	BDI 2	4.934,77	4.934,77	
18.1.7	COMPOSIÇÃO	CPU 121	ARMÁRIO ALTO, COM CHAVE E 6 UNIDADES DE PORTAS, INSTALADO ACIMA A 60cm DA BANCADA, EM MDF, LINHA ORIGINAL, E=15 mm, NAS DUAS FACES, NA COR CINZA CRISTAL TX, REF.: DURATEX, DIMENSÕES 270x130x60 (LxHxP), COM 3 UNIDADES DE PRATELEIRA INTERNAS. CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA. PUXADOR LINHA ECONÔMICA, CÓD IL 2092, ACABAMENTO CROMADO ESCOVADO, MATERIAL ZAMAC, REF.: ITALYLINE. REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS - A12	UNID	1,00	5.320,00	5.320,00	BDI 2	6.326,01	6.326,01	

						BDI 2: 18,91%		BDI 1: 31,00%		R00	
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALORES (R\$)					
						CUSTO SEM BDI		BDI (%)	CUSTO COM BDI		
						PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
18.1.8	COMPOSIÇÃO	CPU 122	ARMÁRIO BAIXO, COM CHAVE, 4 UNIDADES DE PORTAS, INSTALADO SOB AS BANCADAS, EM MDF, LINHA ORIGINAL, E=15 mm, NAS DUAS FACES, NA COR CINZA CRISTAL TX, REF.: DURATEX, DIMENSÕES 142x72x60 (LxHxP) COM PRATELEIRA INTERNA. CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA. PUXADOR LINHA ECONÔMICA, CÓD IL 2092, ACABAMENTO CROMADO ESCOVADO, MATERIAL ZAMAC, REF.: ITALYLINE - REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS - AB5	UNID	1,00	1.780,00	1.780,00	BDI 2	2.116,60	2.116,60	
18.1.9	COMPOSIÇÃO	CPU 123	ARMÁRIO BAIXO, COM CHAVE, INSTALADO SOB AS BANCADAS, EM MDF, LINHA ORIGINAL, E=15 mm, NAS DUAS FACES, NA COR CINZA CRISTAL TX, REF.: DURATEX, DIMENSÕES 75x72x60 (LxHxP). CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA. COM UMA PRATELEIRA INTERNA, PUXADOR LINHA ECONÔMICA, CÓD IL 2092, ACABAMENTO CROMADO ESCOVADO, MATERIAL ZAMAC, REF.: ITALYLINE. - AB6 - ADMISSÃO/LEITO DIA	UNID	1,00	1.110,00	1.110,00	BDI 2	1.319,90	1.319,90	
18.1.10	COMPOSIÇÃO	CPU 124	ARMÁRIO ALTO, COM CHAVE, INSTALADO ACIMA A 60CM DA BANCADA, EM MDF, LINHA ORIGINAL, E=15 mm, NAS DUAS FACES, NA COR CINZA CRISTAL TX, REF.: DURATEX, DIMENSÕES 75x110x40 (LxHxP). CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA. COM TRES PRATELEIRA, PUXADOR LINHA ECONÔMICA, CÓD IL 2092, ACABAMENTO CROMADO ESCOVADO, MATERIAL ZAMAC, REF.: ITALYLINE - A15 - ADMISSÃO/LEITO DIA	UNID	1,00	1.420,00	1.420,00	BDI 2	1.688,52	1.688,52	
18.1.11	COMPOSIÇÃO	CPU 125	ARMÁRIO ALTO, COM CHAVE, INSTALADO ACIMA A 60cm DA BANCADA, EM MDF, LINHA ORIGINAL, E=15 mm, NAS DUAS FACES, NA COR CINZA CRISTAL TX, REF.: DURATEX, DIMENSÕES 130x130x40 (LxHxP). COM 4 UNIDADES DE PUXADOR LINHA ECONÔMICA, CÓD IL 2092, PARA AS 4 UNID DE PORTAS, ACABAMENTO CROMADO ESCOVADO, MATERIAL ZAMAC, REF.: ITALYLINE. COM 3 UNID DE PRATELEIRA INTERNA (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO)- SALA DE CURATIVOS - A13	UNID	1,00	2.820,00	2.820,00	BDI 2	3.353,26	3.353,26	
18.1.12	COMPOSIÇÃO	CPU 126	ARMÁRIO ALTO, COM CHAVE, INSTALADO ACIMA A 75cm DA BANCADA, EM MDF, LINHA TENDÊNCIAS, COR CARVALHO LEGGERO/NATURE. REF.: ARAUCO MELAMINA. O PUXADOR SERÁ NA PROPRIA FOLHA DA PORTA, TIPO CAVA NA PARTE INFERIOR. DIMENSÕES 350x130x40 (LxHxP). CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA - SECRETARIA CIRURGIA PEDIÁTRICA -A18	UNID	1,00	6.590,00	6.590,00	BDI 2	7.836,17	7.836,17	
18.1.13	COMPOSIÇÃO	CPU 127	BANCADA PARA TRABALHO, H=75cm DO PISO, EM MDF MADEIRADO, LINHA TENDÊNCIAS, COM RODONBANCA NA H= 10CM COR CARVALHO LEGGERO/NATURE REF.: ARAUCO MELAMINA, ACABAMENTO MEIA ESQUADRIA. DIMENSÕES 350x5x60 (LxHxP) COM 5 UNIDADES DE METALON. EXECUTAR FUROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA. (SECRETARIA CIRURGIA PEDIÁTRICA) - BM1	UNID	1,00	2.480,00	2.480,00	BDI 2	2.948,97	2.948,97	
18.1.14	COMPOSIÇÃO	CPU 128	ARMÁRIO ALTO, COM CHAVE, INSTALADO ACIMA A 60cm DA BANCADA, EM MDF, LINHA ORIGINAL, E=15 mm, NAS DUAS FACES, NA COR CINZA CRISTAL TX, REF.: DURATEX, DIMENSÕES 75x130x40 (LxHxP). CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA. PUXADOR LINHA ECONÔMICA, CÓD IL 2092, ACABAMENTO CROMADO ESCOVADO, MATERIAL ZAMAC, REF.: ITALYLINE. COM 3 UNIDADES PRATELEIRAS E 8 UNIDADES PORTAS COM PUXADORES (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO)- POSTO ENFERMAGEM - A17	UNID	1,00	6.780,00	6.780,00	BDI 2	8.062,10	8.062,10	
18.1.15	COMPOSIÇÃO	CPU 129	ARMÁRIO BAIXO, COM CHAVE, INSTALADO SOB AS BANCADAS, EM MDF, LINHA ORIGINAL, E=15 mm, NAS DUAS FACES, NA COR CINZA CRISTAL TX, REF.: DURATEX, DIMENSÕES 170x72x60 (LxHxP). PUXADOR LINHA ECONÔMICA, CÓD IL 2092, ACABAMENTO CROMADO ESCOVADO, MATERIAL ZAMAC, REF.: ITALYLINE. CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA. (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO)- POSTO ENFERMAGEM - AB7	UNID	1,00	2.030,00	2.030,00	BDI 2	2.413,87	2.413,87	
18.1.16	COMPOSIÇÃO	CPU 130	ARMÁRIO ALTO, COM CHAVE, INSTALADO ACIMA A 60cm DA BANCADA, EM MDF, LINHA ORIGINAL, E=15 mm, NAS DUAS FACES, NA COR CINZA CRISTAL TX, REF.: DURATEX, DIMENSÕES 360x130x40 (LxHxP). CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA. PUXADOR LINHA ECONÔMICA, CÓD IL 2092, ACABAMENTO CROMADO ESCOVADO, MATERIAL ZAMAC, REF.: ITALYLINE. COM 1 UNID DE PRATELEIRA INTERNA E COM 30 NICHOS ABAIXO DO ARMÁRIO (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO)- POSTO ENFERMAGEM 3 - A16	UNID	1,00	8.190,00	8.190,00	BDI 2	9.738,73	9.738,73	
18.1.17	COMPOSIÇÃO	CPU 131	ARMÁRIO BAIXO, COM CHAVE, INSTALADO SOB AS BANCADAS, EM MDF, LINHA ORIGINAL, E=15 mm, NAS DUAS FACES, NA COR CINZA CRISTAL TX, REF.: DURATEX, DIMENSÕES 100x72x60 (LxHxP). CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA. PUXADOR LINHA ECONÔMICA, CÓD IL 2092, ACABAMENTO CROMADO ESCOVADO, MATERIAL ZAMAC, REF.: ITALYLINE. - AB4 - ENF. LACTANTES 14	UNID	1,00	1.360,00	1.360,00	BDI 2	1.617,18	1.617,18	
18.1.18	COMPOSIÇÃO	CPU 133	ARMÁRIO ALTO, COM CHAVE, INSTALADO ACIMA A 150cm DO PISO, EM MDF, LINHA ORIGINAL, E=15 mm, NAS DUAS FACES, NA COR CINZA CRISTAL TX, REF.: DURATEX, DIMENSÕES 75x110x35 (LxHxP). PUXADOR LINHA ECONÔMICA, CÓD IL 2092, ACABAMENTO CROMADO ESCOVADO, MATERIAL ZAMAC, REF.: ITALYLINE PARA DUAS PORTAS. COM 3 UNIDADES DE PRATELEIRA INTERNA. (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NA HORA DE EXECUTAR E CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO)- ANTECAMARA - A19	UNID	1,00	1.450,00	1.450,00	BDI 2	1.724,20	1.724,20	
18.2			<b>MOVEIS DE DECORAÇÃO - 3º B</b>								
18.2.1	COMPOSIÇÃO	CPU 134	FORNECIMENTO E ENTREGAR PUFF QUADRADO INFANTIL 25X25X30 ALTURA - ESTRUTURA MADEIRA - TECIDO COURO SINTETICO CORES: PINK = 1 UNIDADES; AMARELO= 1 UNIDADES; AZUL ROYAL= 1 UNIDADES; VERDE LIMÃO= 1 UNIDADES; VERMELHO= 1 UNIDADES - (PUFF) - MARCA: PUFFTELL	UNID	5,00	69,90	349,50	BDI 2	83,12	415,60	

						BDI 2: 18,91%		BDI 1: 31,00%		R00	
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALORES (R\$)					
						CUSTO SEM BDI		BDI (%)	CUSTO COM BDI		
						PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
18.2.2	COMPOSIÇÃO	CPU 135	FORNECIMENTO E ENTREGAR CONJUNTO MESA NA COR BRANCA COM 6 CADEIRAS ADULTO EM TUBOS AÇO 20,7 COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO MODELO FNDE - NAS CORES: VERMELHA: 2 UNIDADES; AMARELA: 1 UNIDADE; AZUL: 2 UNIDADES; VERDE: 1 UNIDADE. MESA REDONDA DIAMETRO 150MMS NA COR BRANCA, TAMPO EM MDF MELAMINICO 18MM COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC, PÉS EM AÇO TUBO 3 POL. E METALON 50X30. - MARCA: BRASIL COMERCIAL (MR1)	CJ	1,00	1.598,00	1.598,00	BDI 2	1.900,18	1.900,18	
18.2.3	COMPOSIÇÃO	CPU 136	FORNECIMENTO E ENTREGAR CONJUNTO MESA NA COR BRANCA COM 4 CADEIRAS INFANTIL, MESA REDONDA DIAMETRO 100MMS, TAMPO EM MDF MELAMINICO 18MM COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC, PÉS EM AÇO TUBO 3 POL. E METALON 50X30. NAS CORES: VERMELHA: 1 UNIDADES; AMARELA: 1 UNIDADE; AZUL: 1 UNIDADES; VERDE: 1 UNIDADE. COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO MODELO FNDE - MARCA: BRASIL COMERCIAL (M1)	CJ	2,00	2.300,00	4.600,00	BDI 2	2.734,93	5.469,86	
18.2.4	COMPOSIÇÃO	CPU 137	FORNECIMENTO E ENTREGA DE ARMÁRIO 02 PORTAS ROUPEIRO DE AÇO, DIMENSÕES 30x45x182 cm (LxPxH) - CÔD.: NK1302, REF.: NILKO ARMÁRIOS - COR SKY COM PÉS ELEVADOS EM INOX - CONFORME PROJETO COM FECHO TRAVAMENTO TRIPLO COM CHAVE - E1	CJ	4,00	1.647,98	6.591,92	BDI 2	1.959,61	7.838,44	
18.2.5	COMPOSIÇÃO	CPU 138	FORNECIMENTO E ENTREGA DE ARMÁRIO 02 PORTAS ROUPEIRO DE AÇO, DIMENSÕES 30x45x182 cm (LxPxH) - CÔD.: NK1302, REF.: NILKO ARMÁRIOS - COR LARANJA RUBI CONFORME PROJETO COM FECHO TRAVAMENTO TRIPLO COM CHAVE - E2	CJ	6,00	1.390,30	8.341,80	BDI 2	1.653,21	9.919,26	
18.2.6	COMPOSIÇÃO	CPU 139	FORNECIMENTO E ENTREGAR DE ARMÁRIO 02 PORTAS ROUPEIRO DE AÇO, DIMENSÕES 30x45x182 cm (LxPxH) - CÔD.: NK1302, REF.: NILKO ARMÁRIOS - COR AMARELO. CONFORME PROJETO COM FECHO TRAVAMENTO TRIPLO COM CHAVE - E3	CJ	5,00	1.390,30	6.951,50	BDI 2	1.653,21	8.266,05	
18.2.7	COMPOSIÇÃO	CPU 140	FORNECIMENTO E ENTREGA DE ARMÁRIO 02 PORTAS ROUPEIRO DE AÇO, DIMENSÕES 30x45x182 cm (LxPxH) - CÔD.: NK1302, REF.: NILKO ARMÁRIOS - COR VERDE FLUORESCENTE. CONFORME PROJETO COM FECHO TRAVAMENTO TRIPLO COM CHAVE - E4	CJ	6,00	1.390,30	8.341,80	BDI 2	1.653,21	9.919,26	
18.2.8	COMPOSIÇÃO	CPU 141	FORNECIMENTO E ENTREGAR DE ARMÁRIO 12 PORTAS DE AÇO, DIMENSÕES 90x45x182 cm (LxPxH) - CÔD.: NK 3304, REF.: NILKO ARMÁRIOS - COR AZUL - COM PÉS ELEVADOS EM INOX. CONFORME PROJETO COM FECHO TRAVAMENTO TRIPLO COM CHAVE - E5	CJ	4,00	2.994,51	11.978,04	BDI 2	3.560,77	14.243,08	
18.2.9	COMPOSIÇÃO	CPU 142	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO - SMART TV LED 43" (CONSIDERAR STV E SDC) Smart TV LED 43" Full HD AOC Roku 43S5195/78 com Wi-fi, Controle Remoto com Atalhos, Roku Mobile, Miracast, Entradas HDMI e USB	UNID	1,00	2.078,66	2.078,66	BDI 2	2.471,73	2.471,73	
18.2.10	COMPOSIÇÃO	CPU 143	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO - SMART TV LED 32" Smart TV LED 32" HD Philco PTV32G70RCH Roku TV com Dolby Audio, Mídia Cast e Processador Quad-core	UNID	1,00	1.378,66	1.378,66	BDI 2	1.639,36	1.639,36	
18.2.11	COMPOSIÇÃO	CPU 144	ARMÁRIO ALTO FECHADO COM 2 PORTAS E 3 PRATLEIRAS INTERNAS (38CM ENTRE AS PRATELEIRAS PARA PASTA AZ), COM AS MEDIDAS: 90x45/160 (LXPXH), COMPRADO PRONTO, EM MDF, NA COR CINZA, REF.: DELABORE, FEIRÃO DOS MÓVEIS, INSTALAR CHAVE. PUXADOR LINHA ECONÔMICA, CÔD IL 2092, ACABAMENTO CROMADO ESCOVADO, MATERIAL ZAMAC, REF.: ITALYLINE (AR - ADMINISTRAÇÃO; GERENCIA DE CUIDADOS PEDIÁTRICOS; SERVIÇO SOCIAL)	UNID	5,00	3.995,00	19.975,00	BDI 2	4.750,45	23.752,25	
18.2.12	COMPOSIÇÃO	CPU 145	GAVETEIRO VOLANTE PARA IMPRESSORA COM 03 GAVETAS, COMPRADO PRONTO, EM MDF, NA COR CINZA DIMENSÕES 47x46x70 cm (LxPxH). SENDO 2 GAVETAS NORMAIS COM CHAVE, E 1 GAVETÃO PARA PASTA SUSPENSÃO. MARCA DL, ACABAMENTO FITADO. REF.: DELABORE. PUXADOR LINHA ECONÔMICA, CÔD IL 2092, DIMENSÃO 140 mm, ACABAMENTO CROMADO ESCOVADO, MATERIAL ZAMAC, REF.: ITALYLINE A SER ADQUIRIDO. (GV1 - ADMINISTRAÇÃO; GERENCIA DE CUIDADOS PEDIÁTRICOS);	UNID	2,00	395,00	790,00	BDI 2	469,69	939,38	
18.2.13	COMPOSIÇÃO	CPU 146	ESTAÇÃO DE TRABALHO L, MDF DE 25mm, TAMPO COM ESTRUTURA EM AÇO LATERAL NA COR CINZA, ACABAMENTO FITADO, MARCA DL, COM GAVETA. COR CINZA, DIMENSÕES 130X130X75cm (CxLxH), VER PLANTA A SER ADQUIRIDA. REF.: DELABORE. (M2 - PEDAGOGIA)	UNID	1,00	869,00	869,00	BDI 2	1.033,33	1.033,33	
18.2.14	COMPOSIÇÃO	CPU 147	MESA RETA MODELO CHEFIA EM MDF DE 25mm, TAMPO COM ESTRUTURA EM AÇO LATERAL NA COR CINZA, ACABAMENTO FITADO, MARCA DL, COM GAVETA. COR CINZA, DIMENSÕES 150X60X75cm (CxLxH), VER PLANTA A SER ADQUIRIDA. REF.: DELABORE. (MT3)	UNID	1,00	519,00	519,00	BDI 2	617,14	617,14	
18.2.15	COMPOSIÇÃO	CPU 148	MESA RETA MODELO CHEFIA EM MDF DE 25mm, TAMPO COM ESTRUTURA EM AÇO LATERAL NA COR CINZA, ACABAMENTO FITADO, MARCA DL, COM GAVETA. COR CINZA, DIMENSÕES 120X60X75cm (CxLxH), VER PLANTA A SER ADQUIRIDA. REF.: DELABORE. (MT2)	UNID	1,00	469,00	469,00	BDI 2	557,69	557,69	
18.2.16	COMPOSIÇÃO	CPU 149	MESA RETA MODELO CHEFIA EM MDF DE 25mm, TAMPO COM ESTRUTURA EM AÇO LATERAL NA COR CINZA, ACABAMENTO FITADO, MARCA DL, COM GAVETA. COR CINZA, DIMENSÕES 100X60X75cm (CxLxH), VER PLANTA A SER ADQUIRIDA. REF.: DELABORE. (MT1)	UNID	5,00	429,00	2.145,00	BDI 2	510,12	2.550,60	
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>136.508,88</b>			<b>162.322,72</b>	
<b>19. GASES MEDICINAIS</b>											
19.1	COMPOSIÇÃO	CPU 150	ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE REDES DISTRIBUIÇÃO GASES MEDICINAIS PARA OBRA - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO	UNID	1,00	3.500,00	3.500,00	BDI 2	4.161,85	4.161,85	
19.2	COMPOSIÇÃO	CPU 151	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE TUBULAÇÕES DE GASES MEDICINAIS E VÁCUO CLÍNICO NAS UNIDADES FÍSICO FUNCIONAIS DE INTERNAÇÃO COM TODOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA E DESPESAS - PEDIÁTRICA 3ºANDAR ALAS B DO HOSPITAL SANTA CASA DE BELO HORIZONTE.	UNID	1,00	100.120,00	100.120,00	BDI 2	119.052,69	119.052,69	
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>103.620,00</b>			<b>123.214,54</b>	

**REFERÊNCIA DATA BASE:** TABELA SETOP JAN./2023; TABELA SINAPI FEV./2023; PREÇOS DE MERCADO.

						BDI 2: 18,91%		BDI 1: 31,00%		R00	
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALORES (R\$)					
						CUSTO SEM BDI		BDI (%)	CUSTO COM BDI		
						PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
<b>20. PERSIANAS</b>											
20.1	COMPOSIÇÃO	CPU 152	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA DE ROLO, BLACKOUT BK, PINKPOINT, NA COR 722, DIMENSÕES DE JANELAS DE 65x158cm - (PER) - GERÊNCIA DE CUIDADOS PEDIÁTRICOS / ADMINISTRAÇÃO	UNID	8,00	367,00	2.936,00	BDI 2	436,40	3.491,20	
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>2.936,00</b>			<b>3.491,20</b>	
<b>21. LIMPEZA GERAL</b>											
21.1	SETOP	ED-50266	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M2	695,52	6,46	4.493,06	BDI 1	8,46	5.884,10	
21.2	SETOP	ED-51126	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE)	M3	69,55	50,00	3.477,50	BDI 1	65,50	4.555,53	
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>7.970,56</b>			<b>10.439,63</b>	
<b>TOTAL GERAL:</b>							<b>1.822.845,71</b>			<b>2.357.662,83</b>	
										<b>ÁREA DA OBRA (m<sup>2</sup>):</b>	695,52
										<b>PREÇO POR m<sup>2</sup> (R\$):</b>	3.389,78

Belo Horizonte, 31 de Março de 2023.

Renata Coelho Batista Araujo – Eng<sup>a</sup> Civil - CREA 16.2353/D  
 Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte  
 Grupo Santa Casa BH